СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-233/II-20
Датум: 16. октобра 2020.
Шид

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех.

На основу члана 31. став 1. и 2. тачка 3. и члана 34., 35, 40. и 41. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број: 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 6. и 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 7. и 10. Статута општине Шид ("Службени лист општине Шид", број: 1/19), Скупштина општине Шид на седници одржаној дана 16. октобра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа :

1. Бранимирка Рињошић, из Сремске Митровице, председник,
2. Снежана Момирски, из Шида, члан,
3. Славица Варничић, из Шида, члан,
4. Драгица Милић, из Шида, члан,
5. члан Надзорног одбора Јавног предузећа у коме се именује директор, члана

Члан 2.
У Комисију се ИМЕНУЈУ:

1. Бојана Мравик, из Шида, за председника,
2. Снежана Момирски, из Шида, за члана,
3. Славица Варничић, из Шида, за члана,
4. Наташа Нонковић, из Шида, за члана,
5. члан Надзорног одбора Јавног предузећа у коме се именује директор, као члан

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Шид".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:011-234/II-20
Дана; 16. октобра 2020.
Шид

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех.

На основу члана 35.став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09,81/09, 64/10, - УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20), члана 32.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 41.став 1. тачка 6. Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“, бр. 1/19), Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана 16. октобра 2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 21 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ

Члан 1.
Доноси се Пландетаљне регулације Кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70), на км 21+462,00 државног пута IIA реда бр. 121 у КО Адашевци, (у даљем тексту: План), који јеодштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део.

Наручилац израде Плана је„ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ“ из Ниша, Булевар Немањића бр. 85А, ТЦ Зона 2, а обрађивач, ДОО „ШИДПРОЈЕКТ“ из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2.

Члан 2.

План се састоји из текстуалног и графичког дела.

Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу општине Шид“.

План се у целости објављује у електронском облику и доступан је на интернет страници општине Шид, као органа надлежног за доношење планског документа.

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5
- регистрација предузећа
- решење о одређивању одговорног урбанисте
- изјава одговорног урбанисте
- лиценца одговорног урбанисте
-

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД

ОПШТИ ДЕО 7

1. Правни и плански основ за израду плана 8
2. Граница обухвата Плана са пописом катастарских парцела 12
3. Опис постојећег стања 14

ПЛАНСКИ ДЕО 17

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 17

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ 17
2. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 19
2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 19
2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА 20
3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 21
4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 21
4.1. регулационе линије 21
4.2. нивелационе коте јавних површина 22
4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 22
5. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 23
6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 24
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 24
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 25
6.1.2. Правила за изградњусаобраћајне инфраструктуре 25
6.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 28
6.2.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 28
6.2.2. Услови за изградњу јавног осветљења 28
6.2.3. Услови за прикључењеелектроенергетске инфраструктуре 28
6.3. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 28
6.3.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 28
6.3.2. Услови за изградњу гасовода 29
6.3.3. Услови за прикључење на гасоводну инфраструктуру 30
6.4. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 30
6.4.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 30
6.4.2. Услови за изградњу подземне ЕК инфраструктуре 30
6.4.3. Услови за прикључење електронске комуникационе инфраструктуре 31

6.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 31
7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 32
7.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 32
7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 32
8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 33
9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И

ЗДРАВЉА ЉУДИ 33
10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 35
11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ 36
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 36

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 37
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 38
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ И САДРЖАЈЕ 38
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 38
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 38
5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 38

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
0. Прегледна карта ширег подручја
1. Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана Р 1:1 000
2. Постојећа намена површина Р 1:1 000
3. Планирана детаљна намена земљишта са поделом на урбанистичке зоне Р 1:1 000
4. Регулационо – нивелациони план Р 1:1 000
5. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом и план грађевинских парцела са спровођењем Р 1:1 000

В) ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО
1. Одлука о изради Плана
2. Изводи из планске документације вишег реда
– Просторног плана општине Шид („Службени лист општине Срема“, бр. 1/2011).
3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа
4. Прибављене и коришћење подлоге и карте, припремљене тематске карте и други графички прилози
5. Извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана,
6. Мишљења надлежних органа и институција
7. Друга документација и подаци од значаја за израду, контролу и доношење планског документа

Члан 3.

План се потписује, оверава и архивира у складу саЗаконом о планирању и изградњи.

План је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“.

Прилог бр. 2 План детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута II А реда бр. 21 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици моровић државног пута А3 (аутопут е-70) на км 21+493,00 државног пута IIА реда бр. 121 у ко Адашевци

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-248/II-20
Дана: 16. октобра 2020.

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Стаменковић, дипл. инж. тех.

На основу члана 29. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број: 72/2011, 88/2013, 105/206–др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник

ŠIDPROJEKT ДОО

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
ОПШТИНА ШИД, ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
ул. Карађорђева бр.2, Шид

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА: Драган Петровић, дипл.грађ.инж.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКСРНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ

НАРУЧИЛАЦ: «ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ- НИШ» Ниш, Булевар Немањића бр.85А, ТЦ Зона 2

Број евиденције:
124/19-ПДР

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 50001:2011 Сертификован од: TÜV NORD

Шид, Октобар 2020. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКСРНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ

ПРЕДСЕДНИК СО Шид:	Тихомир Стаменковић
	.....
Одлука број:	011-248/II-20 од 16. октобра 2020.год.
ОБРАЂИВАЧ:	«ШИДПРОЈЕКТ» ДОО,
	КНЕЗА МИЛОША 2, ШИД
БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ:	124/19 - ПДР
ДАТУМ:	Октобар 2020. године
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:	Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх. лиценца број 200 0887 06
	.....
НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):	«ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ- НИШ» Ниш, Булевар Немањића бр.85А, ТЦ Зона 2
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:	ОПШТИНА ШИД, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ул. Карађорђева бр.2, Шид
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:	Драган Петровић, дипл.грађ.инж.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ:	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

ДИРЕКТОР «ШИДПРОЈЕКТ»:
Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

.....

ŠIDPROJEKT ДОО
ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

- НАЗИВ ДОКУМЕНТА: ПДР **КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКСРНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ**
- НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР): «ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ- НИШ» Ниш, Булевар Немањића бр.85А, ТЦ Зона 2
- ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: Тихомир Стаменковић
- НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ОПШТИНА ШИД, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ул. Карађорђева бр.2, Шид
- ОБРАЂИВАЧ: «ШИДПРОЈЕКТ» ДОО, КНЕЗА МИЛОША 2, ШИД
- ДИРЕКТОР: Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.
- БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 124/19 - ПДР
- ДАТУМ: Октобар 2020. године
- ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.
- САРАДНИЦИ: Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.
  Никола Логарушић, дипл.грађ.инж.
  Лазар Смиљковић, дипл.инж.арх.
  Предраг Мишковић, дипл.инж.маш.
  Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.
  Сузана Станић, дипл.инж.арх.
  Кристина Башић, дипл.инж.арх.
  Јосип Логарушић, дипл.инж.грађ.
  Драган Васић, дипл.инж.ел.
  Бојан Пршић, дипл.инж.ел.
  Душанка Јошић, дипл.инж.грађ.
  Татјана Јаношевић, дипл.граж.инж.
- ГРАФИЧКИ ОБРАДИЛИ: Душан Јанковић, грађ.техн.

С А Д Р Ж А Ј

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА..... 5
- регистрација предузећа
- решење о одређивању одговорног урбанисте
- изјава одговорног урбанисте
- лиценца одговорног урбанисте

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
УВОД
ОПШТИ ДЕО..... 7
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА..... 8
2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА..... 12
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА..... 14
ПЛАНСКИ ДЕО..... 17
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА..... 17
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ..... 17
2. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА..... 19
2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА..... 19
2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА..... 20
3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ..... 21
4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ..... 21
4.1. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ..... 21
4.2. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА..... 22
4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ..... 22
5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ..... 23
6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ..... 24
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА..... 24
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре..... 25
6.1.2. Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре..... 25
6.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА..... 28
6.2.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре..... 28
6.2.2. Услови за изградњу јавног осветљења..... 28
6.2.3. Услови за прикључење електроенергетске инфраструктуре..... 28
6.3. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА..... 28
6.3.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре..... 28
6.3.2. Услови за изградњу гасовода..... 29
6.3.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ГАСОВОДНУ ИНФРАСТРУКТУРУ..... 30
6.4. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА..... 30
6.4.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре..... 30

6.4.2. Услови за изградњу подземне ЕК инфраструктуре 30
6.4.3. Услови за прикључење електронске комуникационе инфраструктуре..... 31
6.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 31
7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 32
7.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 32
7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА..... 32
8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 33
9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 33
10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 35
11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ 36
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 36
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 37
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 38
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ И САДРЖАЈЕ 38
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 38
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 38
5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 38

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО


0.	Прегледна карта ширег подручја	
1.	Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана	Р 1:1 000
2.	Постојећа намена површина	Р 1:1 000
3.	Планирана детаљна намена земљишта са поделом на урбанистичке зоне	Р 1:1 000
4.	Регулационо – нивелациони план	Р 1:1 000
5.	План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом и план грађевинских парцела са спровођењем	Р 1:1 000

В) ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО

1. **Одлука о изради Плана**
2. Изводи из планске документације вишег реда
   - Просторног плана општине Шид („Службени лист општине Срема“, бр. 1/2011).
3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа
4. **Прибављене и коришћење подлоге и карте, припремљене тематске карте и други графички прилози**
5. Извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана,
6. Мишљења надлежних органа и институција
7. Друга документација и подаци од значаја за израду, контролу и доношење планског документа

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- регистрација предузећа
- решење о одређивању одговорног урбанисте
- изјава одговорног урбанисте
- лиценца одговорног урбанисте



5000153571360

ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Република Србија
Агенција за привредне регистре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

Матични / Регистарски број	08144486

СТАТУС

Статус привредног субјекта	Активан

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма	Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име	DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT DOO, ŠID
Скраћено пословно име	ŠIDPROJEKT DOO ŠID

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина	Шид
Место	Шид
Улица	Кнеза Милоша
Број и слово	2
Спрат, број стана и слово	/ /

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта	office@sidprojekt.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања	31.12.1989

Време трајања

Време трајања привредног субјекта	Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности	7112
Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)	100928060

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

840-0000009761763-12
340-0000010001468-51
340-0000013000131-36
160-0000000406130-06
355-0000001001005-39
340-0000000033443-93

Контакт подаци

Телефон 1	022/712-044
Телефон 2	022/712-004
Факс	022/716-020
Интернет адреса	www.sidprojekt.rs

Подаци о статуту / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута	
Датум важећег оснивачког акта	28.03.2019

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1. Име: Сања — Презиме: Спасојевић
   ЈМБГ: 1107965185006
   Функција: Директор
   Ограничење супотписом: не постоји ограничење супотписом

Остали заступници

Физичка лица

1. Име: Јосип — Презиме: Логарушић
   ЈМБГ: 1508951880040
   Ограничење супотписом: не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Име и презиме: Зоран Стакић

ЈМБГ 2907950710414

Подаци о капиталу

Новчани

износ | датум

Уписан: 73.276,12 RSD |

износ | датум

Уплаћен: 16.740,00 RSD | 25.10.1999

износ | датум

Уплаћен: 128,79 RSD | 21.12.2011

износ | датум

Уплаћен: 56.407,33 RSD | 10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,2500000000**

Подаци о члану

Име и презиме Пецо Божиновски

ЈМБГ 1502956890054

Подаци о капиталу

Новчани

износ | датум

Уписан: 9.192,75 RSD |

износ | датум

Уплаћен: 2.100,00 RSD | 25.10.1999

износ | датум

Уплаћен: 16,49 RSD | 21.12.2011

износ | датум

Уплаћен: 7.076,26 RSD | 10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,0300000000**

Подаци о члану

Име и презиме Гордана Стакић

ЈМБГ 0604952895047

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 1.759.158,01 RSD	
Уплаћен: 401.880,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 3.095,07 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 1.354.182,94 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**6,0100000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Маја Ђуричић

ЈМБГ: 1505963177656

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 111.096,81 RSD	
Уплаћен: 25.380,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 195,76 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 85.521,05 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**0,3800000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Мирослав Фодора

ЈМБГ: 0806955800057

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 1.160.341,40 RSD	
Уплаћен: 265.080,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 2.042,09 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 893.219,31 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**3,9600000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Предраг Мишковић

ЈМБГ: 0209963890040

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 872.488,03 RSD	
Уплаћен: 199.320,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 1.535,17 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 671.632,86 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**2,9500000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Никола Тубић

ЈМБГ: 2710948890016

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 112.150,58 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 25.620,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 197,82 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 86.332,76 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**0,3800000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Светлана Влчек

ЈМБГ: 0503969185026

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 14.639,20 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 3.300,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 25,76 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 11.313,44 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**0,2500000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Мирјана Суљоврујић

ЈМБГ: 0605977897512

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум

Уписан: 871.100,18 RSD	

износ | датум

Уплаћен: 197.963,74 RSD	25.10.1999

износ | датум

Уплаћен: 1.524,83 RSD	21.12.2011

износ | датум

Уплаћен: 671.611,61 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **2,9800000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Владимир Радованов

ЈМБГ: 0501973710159

Подаци о капиталу

Новчани

износ | датум

Уписан: 6.303,53 RSD	

износ | датум

Уплаћен: 1.440,00 RSD	25.10.1999

износ | датум

Уплаћен: 11,19 RSD	21.12.2011

износ | датум

Уплаћен: 4.852,34 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,0200000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Зоран Јаношевић

ЈМБГ: 0511970890062

Подаци о капиталу

Новчани

износ | датум

Уписан: 470.912,17 RSD	

износ	датум
Уплаћен: 107.580,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 828,37 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 362.503,80 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**1,6100000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Драган Васић

ЈМБГ: 0805965890058

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 45.699,34 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 10.440,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 80,36 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 35.178,98 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**0,1600000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Јован Одавић

ЈМБГ: 3007990800079

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 5.252,91 RSD	
износ	датум

Уплаћен: 1.200,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 9,27 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 4.043,64 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**0,0200000000**

Подаци о члану

Име и презиме	Сања Спасојевић
ЈМБГ	1107965185006

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 43.597,37 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 9.960,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 76,24 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 33.561,13 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**0,1500000000**

Подаци о члану

Име и презиме	Георгина Добрић
ЈМБГ	0405949895041

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 279.711,39 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 63.900,00 RSD	25.10.1999

износ	датум
Уплаћен: 492,49 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 215.318,90 RSD	10.04.2013



	износ(%)
Сувласништво удела од	**0,9200000000**

Подаци о члану

Име и презиме	Ђура Хајдук
ЈМБГ	0509942890044

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 1.728.955,50 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 394.980,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 3.042,53 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 1.330.932,97 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**5,9100000000**

Подаци о члану

Име и презиме	Владимир Вармеђа
ЈМБГ	2612955890046

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 672.619,73 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 153.660,00 RSD	25.10.1999
износ	датум

Уплаћен: 1.183,83 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 517.775,90 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **2,3000000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Весна Димитријевић-Таборин

ЈМБГ: 0103961895069

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 9.192,75 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 2.100,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 16,49 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 7.076,26 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,0300000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Нада Трзин

ЈМБГ: 0401959386328

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 57.781,13 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 13.200,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 102,00 RSD	21.12.2011

износ	датум
Уплаћен: 44.479,13 RSD	10.04.2013



	износ(%)
Сувласништво удела од	**0,2000000000**

Подаци о члану

Име и презиме	Влатко Шустер
ЈМБГ	2711960890028

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 831.254,13 RSD	
Уплаћен: 189.900,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 1.463,05 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 639.891,08 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**2,8100000000**

Подаци о члану

Име и презиме	Светлана Момчиловић
ЈМБГ	0908967895034

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 260.800,33 RSD	
Уплаћен: 59.580,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 458,49 RSD	21.12.2011
износ	датум

Уплаћен: 200.761,84 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,8700000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Дубравко Бибић

ЈМБГ: 2302964890041

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 466.710,03 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 106.620,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 821,16 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 359.268,87 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **1,5900000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Ратко Кањух

ЈМБГ: 2105961890059

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 1.093.892,72 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 249.900,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 1.924,63 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 842.068,09 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **3,7100000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Драган Чубрило

ЈМБГ: 2308946800025

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 1.304.044,06 RSD	
Уплаћен: 297.900,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 2.294,52 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 1.003.849,54 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **4,4500000000**

Подаци о члану

Пословно име: DOO MONDAIN ZA TRGOVINU UNUTRAŠNJU I SPOLJNU BAČKA PALANKA

Регистарски / Матични број: 08415633

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 2.625,74 RSD	
Уплаћен: 600,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 4,12 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 2.021,62 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,0100000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Душанка Јошић

ЈМБГ: 2007961895040

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 153.907,09 RSD	
Уплаћен: 35.160,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 270,98 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 118.476,11 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,5300000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Ненад Димитријевић

ЈМБГ: 2710984890030

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 3.070.778,92 RSD	
Уплаћен: 701.520,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 5.402,98 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 2.363.855,94 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **10,4400000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Марија Миленковић

ЈМБГ: 1101982815805

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 785.992,87 RSD	
Уплаћен: 179.560,18 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 1.383,00 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 605.049,69 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **2,6900000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Мица Ђокић

ЈМБГ: 0312960895012

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 301.283,13 RSD	
Уплаћен: 68.828,21 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 530,06 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 231.924,86 RSD	10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **1,0300000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Јосип Логарушић

ЈМБГ: 1508951880040

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 10.069.869,86 RSD	
Уплаћен: 2.300.269,49 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 17.716,23 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 7.751.884,14 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**34,3800000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Милан Грчић

ЈМБГ: 1607960890073

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 875.968,70 RSD	
Уплаћен: 200.121,35 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 1.541,63 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 674.305,72 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**3,0000000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Давор Ждерић

ЈМБГ: 2803973890029

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 262.971,59 RSD	
Уплаћен: 60.075,90 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 462,71 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 202.432,98 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**0,9000000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Иванчица Видић

ЈМБГ: 0207994895161

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 836.243,73 RSD	
Уплаћен: 191.040,00 RSD	25.10.1999
Уплаћен: 1.471,29 RSD	21.12.2011
Уплаћен: 643.732,44 RSD	10.04.2013

	износ(%)
Сувласништво удела од	**2,8300000000**

Подаци о члану

Име и презиме: Милан Тубић

ЈМБГ 2404984890010

Подаци о капиталу

Новчани

износ | датум

Уписан: 219.128,89 RSD |

износ | датум

Уплаћен: 219.128,89 RSD | 10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,7500000000**

Подаци о члану

Име и презиме Давор Тубић

ЈМБГ 2304972890045

Подаци о капиталу

Новчани

износ | датум

Уписан: 219.128,88 RSD |

износ | датум

Уплаћен: 219.128,88 RSD | 10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,7500000000**

Подаци о члану

Име и презиме Дејан Тубић

ЈМБГ 2304972890037

Подаци о капиталу

Новчани

износ | датум

Уписан: 219.128,88 RSD |

износ | датум

Уплаћен: 219.128,88 RSD | 10.04.2013

износ(%)

Сувласништво удела од **0,7500000000**

Основни капитал друштва

Новчани

износ	датум
Уписан: 29.277.198,45 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 6.688.380,00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 51.515,70 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 22.537.302,75 RSD	10.04.2013

Забележбе

1	Тип	-
	Датум	26.02.2007
	Текст	Уписује се у Регистар привредних субјеката Одлука о повећењу основног капитала донета дана 27.11.2006 године на седници Скупштине акционарског друштва.
2	Тип	-
	Датум	11.01.2010
	Текст	Уписује се у Регистар привредних субјеката Решење Министарства економије и регионалног развоја број: 160-023-02-825/04-07, веза: 224-1/98-22 од 21.12.2009. године, којим се верификује структура основног капитала ŠIDPROJEKT AD ŠID, KNEZA MILOŠA 2, после завршеног другог круга својинске трансформације по моделу продаја акција ради продаје друштвеног капитала са и без попуста са стањем на дан 31.12.2006. године. Укупан основни капитал исказан је у 111.473 акција – 100% и то са следећом структуром: а) Укупан акцијски капитал исказан је у 111.473 акција – 100%, б) Друштвени капитал – 0%.

Регистратор, Миладин Маглов

U skladu sa članom 12. Zakona o privrednim društvima, direktor Društva za projektovanje i inženjering „Šidprojekt" doo Šid, matični broj: 08144486, PIB: 100928060 (u daljem tekstu: Društvo) dana 27.03.2017. godine donosi Prečišćen tekst Osnivačkog akta Društva tako da isti sada glasi:

Skupština " ŠIDPROJEKT " AD Šid, Kneza Miloša 2, na sednici održanoj 08.12.2011.g., nakon što je donela Odluku o promeni pravne forme ovog Društva iz forme otvorenog akcionarskog društva u formu društva sa ograničenom odgovornošću, usvojila je tekst Ugovora o **osnivanju društva s ograničenom odgovornošću" Šidprojekt " doo Šid (promena pravne forme)** i isti proglašava kao

OSNIVAČKI AKT
"ŠIDPROJEKT" DOO ŠID

I OSNOVNE ODREDBE

član 1

Ovim Osnivačkim aktom osnivači osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: društvo) i to tako što Društvo za projektovanje i inženjering "Šidprojekt" ad Šid, Knaza Miloša 2 menja pravnu formu iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. Ovim Osnivačkim aktom osnivači uređuju međusobne odnose povodom osnivanja i rada društva, u skladu sa zajedničkim interesima i ciljevima. Društvo se osniva radi sticanja dobiti obavljanjem privrednih delatnosti.

II OSNIVAČI

član 2

Osnivači društva su:

Red. br.	Matični broj	Prezime	Ime	Ulica i broj	Mesto
1	2	3	4	5	6
1	1505963177656	Đuričić	Maja	Bore Prodanovića br.15	Novi Sad
2	2302964890041	Bibić	Dubravko	Masarikova br. 68A	Šid
3	1502956890054	Božinovski	Peco	Svetog Save br. 17	Šid
4	2308946800025	Čubrilo	Dragan	Jozefa Marčoka 6	Novi Sad
5	2710984890030	Dimitrijević	Nenad	Save Šumanovića br.125	Šid
6	0103961895069	Dimitrijević - Taborin	Vesna	Save Šumanovića br.125	Šid
7	0405949895041	Dobrić	Georgina	Naselje Istok b2 3/16	Šid
8	0312960895012	Đokić	Mica	Masarikova br. 68 B/11	Šid
9	0806955800057	Fodora	Miroslav	Dušana Radovića br. 2	Šid

10	1607960890073	Grčić	Milan	Zmaja Jovana Jovanovića br. 51	Šid
11	0509942890044	Hajduk	Đura	6. decembra br. 28	Šid
12	0511970890062	Janošević	Zoran	Jelice Stanivuković 19/6	Šid
13	2007961895040	Jošić	Dušanka	Marka Oreškovića br.23	Šid
14	1101982815805	Milenković	Marija	Kninska br. 073A	Veternik
15	2105961890059	Kanjuh	Ratko	Branka Radičevića br.87	Šid
16	1508951880040	Logarušić	Josip	6. decembra br. 26	Šid
17	0209963890040	Mišković	Predrag	Omladinska br. 5	Šid
18	0908967895034	Momčilović	Svetlana	Vojvođanska br.105	Šid
19	08415633	"Mondain" DOO		Trg Bratsta i Jedinstva 30-32	Bačka Palanka
20	3007990800079	Odavić	Jovan	Petrovaradinska br. 71	Sremski Karlovci
21	0501973710159	Radovanov	Vladimir	Cvijićeva br. 13/28	Pančevo
22	1107965185006	Spasojević	Sanja	Zmaj Jovina br. 59	Šid
23	0604952895047	Staklć	Gordana	Antifašističke borbe br.37a	Beograd-Novi Beograd
24	2907950710414	Stakić	Zoran	Antifašističke borbe br.37a	Beograd-Novi Beograd
25	0605977897512	Suljovrujić	Mirjana	Matice Srpske br. 66/87	Beograd
26	2711960890028	Šuster	Vlatko	Zmaj Jovina br. 27	Šid
27	0401959386328	Trzin	Nada	Svetozara Markovića br. 33	Šid
28	0802947890041	Tubić	Ljubomir	Ive Lole Ribara br. 70	Šid
29	2710948890016	Tubić	Nikola	Kneza Miloša br. 31	Šid
30	2612955890046	Varmeđa	Vladimir	Zmaj Jovina br. 58	Šid
31	0805965890058	Vasić	Dragan	Omladinska br. 4	Šid
32	1203960895063	Vidić	Nevenka	Cara Lazara br. 86	Šid
33	0503969185026	Vlček	Svetlana	Zmaj Jovina br. 22	Šid
34	0501949890049	Žderić	Sava	Mitrovačka br. 12	Morović

III POSLOVNO IME

član 3

Društvo posluje pod poslovnim imenom koje glasi:

Društvo za projektovanje i inženjering "ŠIDPROJEKT" DOO Šid

Skraćeno poslovno ime društva je: **"ŠIDPROJEKT " DOO Šid**

IV SEDIŠTE

član 4

Sedište društva je u Šidu, Kneza Miloša 2.

V DELATNOST DRUŠTVA

član 5

Pretežna delatnost društva je:
7112 – Inžinjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Društvo će obavljati i druge delatnosti kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa i usluga, i to:

2351 Proizvodnja cementa
2352 Proizvodnja kreča i gipsa
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo
2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
2363 Proizvodnja svežeg betona
2364 Proizvodnja maltera
2365 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda
2399 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
4110 Razrada građevinskih projekata
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4211 Izgradnja puteva i autoputeva
4212 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
4213 Izgradnja mostova i tunela
4221 Izgradnja cevovoda
4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
4311 Rušenje objekata
4312 Pripremna gradilišta
4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
4321 Postavljanje električnih instalacija
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
4331 Malterisanje
4332 Ugradnja stolarije
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
4334 Bojenje i zastakljivanje

4339 Ostali završni radovi
4391 Krovni radovi
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
4651 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama
4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
5829 Izdavanje ostalih softvera
5210 Skladištenje
6201 Računarsko programiranje
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6203 Upravljanje računarskom opremom
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6312 Veb portali
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
6831 Delatnost agencija za nekretnine
6832 Upravljanje nekretninama za naknadu
6910 Pravni poslovi
6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
7021 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
-Izrada studija organizacije zaštite od požara
-Izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara
-Projektovanje uređaja i instalacija za detekciju i gašenje požara
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
-Projektovanje hidrotehnički projekata za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije
-Projektovanje arhitektonskih projektata za objekte u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja
Sa jasno određenim granicama katastarskih parcela, i kulturna dobra upisana u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekte u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara /osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine/, kao i objekte u granicama nacionalnog parka i objekte u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih

stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom
-Projektovanje saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda , putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze
-Projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze
-Projektovanje projekata građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

7120 Tehničko ispitivanje i analize
7211 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
7219 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
7220 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
7311 Delatnost reklamnih agencija
7312 Medijsko predstavljanje
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
7111 Arhitektonska delatnost
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
7740 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
7830 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
8030 Istražne delatnosti
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8292 Usluge pakovanja
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

VI PROMENA POSLOVNOG IMENA, SEDIŠTA I DELATNOSTI

član 6

Odluku o promeni poslovnog imena, sedišta i delatnosti društva donosi Skupština društva.

VII VREME OSNIVANJA – TRAJANJE DRUŠTVA

član 7

Društvo se osniva na neodređeno vreme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

VIII TROŠKOVI OSNIVANJA

član 8

Sve troškove koji nastanu u postupku osnivanja društva , snosi "ŠIDPROJEKT" AD ŠID, kao pravni prethodnik društva koje se osniva ovim ugovorom.

IX OSNOVNI KAPITAL I ULOZI

član 9

Društvo se osniva novčanim osnovnim kapitalom.

Upisani novčani kapital iznosi 29.277.198,45 rsd.
Uplaćeni novčani kapital iznosi:
6.688.380,00 rsd na dan 25.10.1999. godine;
51.515,70 rsd na dan 21.12.2011. godine;
22.537.302,75 rsd na dan 10.04.2013. godine.

član 10

Vlasnici udela u kapitalu DOO "Šidprojekt" Šid su:

Red. br.	Matični broj	Prezime	Ime	Ulica i broj	Mesto	Ukupna vrednost udela u RSD	% Učešća
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1505963177656	Đuričić	Maja	Bore Prodanovića br.15	Novi Sad	111,096.81	0.38
2	2302964890041	Bibić	Dubravko	Masarikova br. 68A	Šid	466,710.03	1.59
3	1502956890054	Božinovski	Peco	Svetog Save br. 17	Šid	9,192.75	0.03
4	2308946800025	Čubrilo	Dragan	Jozefa Marčoka 6	Novi Sad	1,304,044.06	4.45
5	2710984890030	Dimitrijević	Nenad	Save Šumanovića br.125	Šid	3,070,778.92	10.44
6	0103961895069	Dimitrijević - Taborin	Vesna	Save Šumanovića br.125	Šid	9,192.75	0.03
7	0405949895041	Dobrić	Georgina	Naselje Istok b2 3/16	Šid	279,711.39	0.92
8	0312960895012	Đokić	Mica	Masarikova br. 68 8/11	Šid	301,283.13	1.03
9	0806955800057	Fodora	Miroslav	Dušana Radovića br. 2	Šid	1,160,341.40	3.96
10	1607960890073	Grčić	Milan	Zmaja Jovana Jovanovića br. 51	Šid	875,968.70	3
11	0509942890044	Hajduk	Đura	6. decembra br. 28	Šid	1,728,955.50	5.91
12	0511970890062	Janošević	Zoran	Jelice Stanivuković 19/6	Šid	470,912.17	1.61
13	2007961895040	Jošić	Dušanka	Marka Oreškovića br.23	Šid	153,907.09	0.53
14	1101982815805	Milenković	Marija	Knjnska br. 073A	Veternik	785,992.87	2.69
15	2105961890059	Kanjuh	Ratko	Branka Radičevića br.87	Šid	1,093,892.72	3.71
16	1508951880040	Logarušić	Josip	6. decembra br. 26	Šid	10,069,869.86	34.38
17	0209963890040	Mišković	Predrag	Omladinska br. 5	Šid	872,488.03	2.95
18	0908967895034	Momčilović	Svetlana	Vojvođanska br.105	Šid	260,800.33	0.87
19	08415633	"Mondain" DOO		Trg Bratsta i Jedinstva 30-32	Bačka Palanka	2,625.74	0.01
20	3007990800079	Odavić	Jovan	Petrovaradinska br. 71	Sremski Karlovci	5,252.91	0.02
21	0501973710159	Radovanov	Vladimir	Cvijićeva br. 13/28	Pančevo	6,303.53	0.02
22	1107965185006	Spasojević	Sanja	Zmaj Jovina br. 59	Šid	43,597.37	0.15
23	0604952895047	Stakić	Gordana	Antifašističke borbe br.37a	Beograd-Novi	1,759,158.01	6.01

					Beograd		
24	2907950710414	Stakić	Zoran	Antifašističke borbe br.37a	Beograd-Novi Beograd	73,276.12	0.25
25	0605977897512	Suljovrujić	Mirjana	Matice Srpske br. 66/87	Beograd	871,100.18	2.98
26	2711960890028	Šuster	Vlatko	Zmaj Jovina br. 27	Šid	831,254.13	2.81
27	0401959386328	Trzin	Nada	Svetozara Markovića br. 33	Šid	57,781.13	0.2
28	0802947890041	Tublć	Ljubomir	Ive Lole Ribara br. 70	Šid	657,386.65	2.25
29	2710948890016	Tublć	Nikola	Kneza Miloša br. 31	Šid	112,150.58	0.38
30	2612955890046	Varmeđa	Vladimir	Zmaj Jovina br. 58	Šid	672,619.73	2.3
31	0805965890058	Vasić	Dragan	Omladinska br. 4	Šid	45,699.34	0.16
32	1203960895063	Vidić	Nevenka	Cara Lazara br. 86	Šid	836,243.73	2.83
33	0503969185026	Vlček	Svetlana	Zmaj Jovina br. 22	Šid	14,639.20	0.25
34	0501949890049	Žderlć	Sava	Mitrovačka br. 12	Morović	262,971.59	0.9

Na osnovu uplaćenih uloga članovi stiču udele u društvu, srazmerno visini svojih uloga.
Svaki član društva ima po 1 (jedan) udeo u društvu.

X DODATNI ULOZI

član 11

Skupština društva može doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga.
Dodatni ulozi članova društva ne moraju biti srazmerni njihovim ranije unetim ulozima.
Ako član društva ne unese svoj dodatni udeo,ostali članovi društva nisu obavezni da uplate taj udeo.

XI PRENOS UDELA

član 12

Udeli u društvu mogu se, u celini ili delimično, slobodno prenositi licima utvrđenim Zakonom.
Član društva pre nego što ponudi svoj udeo ili deo udela trećem licu, dužan je da taj udeo ili deo udela ponudi društvu.
Skupština društva dužna je da donese odluku o pravu prečeg sticanja ponuđenog udela ili dela udela, u roku od 15 dana od dana prijema ponude.
Ako Skupština društva ne postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana, član društva može svoj udeo ili deo udela ponuditi ostalim članovima društva u daljem roku od 15 dana.
Ako Skupština društva odnosno članovi društva ne obaveste člana društva koji prodaje svoj udeo ili deo udela u rokovima iz stava 3 i 4 ovog člana, smatra se da je ponuda odbijena.
U slučaju odbijene ponude, član društva može preneti svoj udeo ili deo udela trećem licu u roku od 60 dana o dana obaveštenja o odbijanju njegove ponude od strane Skupštine društva ili članova društva odnosno od dana isticanja roka iz stava 3 i 4 ovog člana.

član 13

Udeo ili deo udela se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca.
U slučaju prenosa udela prava i obaveze po osnovu prenetog udela prelaze na lice koje je pribavilo preneti udeo.
Kad član društva prenosom udela drugog člana uz svoj udeo stekne još jedan ili više udela, svi udeli se spajaju u jedan udeo.

član 14

Član društva ne može dati svoj udeo u zalogu za obezbeđenje kredita ili druge svoje obaveze.

XII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

1. Zastupnici

član 15

Društvo ima direktora koji zastupa Društvo bez ograničenja.

Direktor društva koji zastupa društvo bez ograničenja, je lice koje ima dužnost prema društvu, odnosno dužan je da u tom svojstvu izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu privrednog društva, te je dužan da postupa lojalno prema društvu, a eventualne, pravne poslove iz sukoba interesa može zaključivati samo uz odobrenje Skupštine društva.

Direktor društva koji zastupa bez ograničenja je odgovoran za zakonitost poslova koje zaključuje, a ukoliko poslove zaključuje suprotno odredbama ovog stava, odgovoran je za štetu koja se time prouzrokuje privrednom društvu ili trećem licu sa kojim je posao zaključen.

2. Punomoćnici

član 16

Direktor društva, u okviru svojih ovlašćenja, može dati drugom licu punomoćje radi vršenja trajnih i opštih poslova zastupanja društva *(generalno punomoćje)* ili samo za izvršenje određenog posla *(specijalno punomoćje)*.
Punomoćje se izdaje u pismenoj formi sa naznakom vrste poslova zbog kojih se daje, njihovog obima i roka prestanka punomoćja.

3. Potpisivanje društva

član 17

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje *(zastupnici)*.
Zastupnici društva potpisuju poslovno ime društva uz naznaku funkcije koju obavljaju.

XIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

član 18

Unutrašnja organizacija društva uspostavlja se u skladu sa potrebama poslovanja, rada i razvoja društva.
Unutrašnja organizacija društva uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta društva, kojeg donosi direktor društva.

član 19

Ogranci društva *(poslovnice, radne odnosno poslovne jedinice, predstavništva, pogoni, prodavnice i dr.)* mogu imati ovlašćenja da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuju ugovore i vrše druge pravne radnje u okviru delatnosti društva i poslova koji se u njima obavljaju.
Ogranci društva u pravnom prometu sa trećim licima istupaju u ime i za račun društva.
Za obaveze ogranaka društva odgovara društvo celokupnom svojom imovinom.
Ogranci društva iz stava 3 ovog člana mogu imati poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun..

član 20

Ogrankom rukovodi direktor društva ili rukovodilac ogranka, koga postavlja i razrešava direktor društva.
Lice iz stava 1 ovog člana zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje kao zastupnik društva, na način i u granicama utvrđenim Odlukom o osnivanju ogranka.

član 21

Odluku o obrazovanju, nazivu, mestu poslovanja, poslovima *(ovlašćenjima u pravnom prometu)*, posebnom podračunu ogranka kao i odluku o oduzimanju ovlašćenja ogranku, donosi Skupština društva.

XIV ORGANI DRUŠTVA

član 22

Upravljanje društvom se organizuje kao jednodomno.
Organi društva su:
1. Skupština i
2. Direktor

1. Skupština

član 23

Skupštinu čine svi članovi društva.

Pravo glasa na skupštini imaju svi članovi skupštine sa više od 3 % udela u kapitalu društva, odnosno 3% udela u kapitalu društva predstavlja jedan glas. Vlasnici kapitala imaju mogućnost i pravo da udruživanjem steknu pravo glasa.
Udruživanje iz predhodnog stava je obavezno u pismenom obliku, sa overenim potpisima članovima skupštine koji se udružuju, a isprava o udruživanju se dostavlja društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice skupštine.
Članovi skupštine koji se udružuju, takođe pismeno određuju punomoćnika za zastupanje na sednici skupštine, koje punomoćje mora biti overeno saglasno propisima kojima se uređuje overa potpisa.

1.1. Delokrug rada

Član 24

Nadležnosti Skupštine su:

1) donosi izmene osnivačkog akta;
2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva;
5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti
članovima društva;
6) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
7) imenuje eksternog i internog revizora i utvrđuje naknadu za njihov rad, ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna;
8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
10) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
12) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
13) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
14) daje prokuru;
15) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom,
16) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
17) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
18) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;
19) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
20) donosi poslovnik o svom radu;
21) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

1.2. Način rada

član 25

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 26

1.3. Sazivanje sednice

Sednicu skupštine saziva direktor.

Sednica skupštine obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 20% glasova.

Ako direktor ne sazove sednicu skupštine u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz prethodnog stava ovog člana, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, podnosioci tog zahteva mogu sami sazvati sednicu skupštine u roku od osam dana od dana isteka tog roka za održavanje sednice skupštine.

Član 27

1.4. Mesto održavanja sednice

Sednica skupštine društva održava se u mestu sedišta društva.

Član 28

1.5. Obaveštenje i dnevni red

Sednica skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim svakom članu društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.

Poziv za sednicu dostavlja se svakom članu društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Poziv za sednicu sadrži naročito:

1) dan slanja poziva;

2) vreme i mesto održavanja sednice;

3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku;

4) materijale za sednicu.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako svi članovi prisustvuju sednici i ako se nijedan član tome ne protivi.

Član 29

1.6. Održavanje sednice bez sazivanja

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju svi članovi društva.

član 30

1.7. Punomoćje za glasanje

Član društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćje iz stava 1 ovog člana mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana može biti svako poslovno sposobno lice.

član 31

1.8. Kvorum

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva.

Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

član 32

1.9. Način rada skupštine

Skupština može doneti poslovnik kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim osnivačkim aktom.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine kogeg bira skupština na prvoj sednici skupštine nakon promene pravne forme, sa mandatom od godinu dana.

član 33

1.10. Zapisnik

Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sadrži:

1) mesto i dan održavanja sednice;

2) ime lica koje je vodilo zapisnik;

3) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;

4) rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala, kao i način glasanja svakog prisutnog člana društva;

5) i druge potrebne elemente.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine i zapisničar ako je određen na odnosnoj sednici skupštine.

Ako lice koje je učestvovalo u radu sednice ima primedbe na zapisnik, lice koje vodi zapisnik će to konstatovati u zapisniku.

član 34

1.11. Većina za odlučivanje

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa .

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;

2) statusnim promenama i promenama pravne forme;

3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;

4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;

5) sticanju sopstvenih udela društva.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

član 35

Telefonske sednice, pisano glasanje i odlučivanje bez sednice

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član društva može glasati i pisanim putem, i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član društva prisustvuje sednici.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa po tom pitanju.

član 36

1.12. Način glasanja

Glasanje na sednici skupštine društva je javno.

član 37

1.13. Isključenje prava glasa

Član društva ne može glasati u skupštini kad se donosi odluka o:

1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;

2) njegovom istupanju ili isključenju iz društva;

3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika društva za zastupanje u tim slučajevima;

4) odobravanju poslova između njega i društva u skladu sa članom 66. ovog zakona;

5) u drugim slučajevima određenim Zakonom o privrednim društvima.

Član društva ne može glasati u skupštini ni kada se odlučuje o pitanjima iz stava 1. tač. 1, 3) i 4) ovog člana ako se odluke odnose na lica koja su povezana sa tim članom društva u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima.

Glasovi člana društva čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanjima iz st. 1. i 2. ovog člana.

Prisustvo drugih lica sednici

Sednicama skupštine dužan je da prisustvuje direktor društva

član 38

2. Direktor

Društvo ima direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

2.1. Imenovanje direktora

Direktora imenuje skupština.

Odlukom skupštine mogu se odrediti uslovi koje neko lice treba da ispunjava da bi bilo imenovano za direktora.

2.2. Razrešenje i ostavka direktora

Skupština, razrešava direktora, pri čemu je dužna da navede razloge za razrešenje.

2.3. Zastupanje

Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama skupštine društva.

2.4. Zastupanje društva u sporu sa direktorom

Direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana on ili sa njim povezano lice.

U slučaju iz prethodnog stava, punomoćje izdaje skupština.

2.5. Vođenje poslova društva

Direktor vodi poslove društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine.

Direktor obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.

2.6. Odgovornost za poslovne knjige, finansijske izveštaje i vođenje evidencije o odlukama skupštine

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva.

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine, u koju svaki član društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena društva.

2.7. Obaveza izveštavanja

Na obavezu direktora da izveštava skupštinu, shodno se primenjuju odredbe člana 399. Zakona o privrednim društvima.

Direktor društva je dužan da bez odlaganja obavesti svakog člana društva koji ima udeo koji predstavlja najmanje 10% osnovnog kapitala o nastalim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za stanje ili poslovanje društva.

2.8 Naknada za rad direktora

Naknadu za rad direktora regulisaće se posebnim ugovorom između imenovanog direktora i skupštine društva.

Član 39

Usvajanjem ovog Osnivačkog akta razrešava se dužnosti predsednika Upravnog odbora Dimitrijević Lazar iz Šida, Save Šumanovića 127,JMBG:1804954890037, kao i dosadašnji članovi Upravnog odbora društva, i to:
1. Đokić Mica iz Šida, Masarikova 68, JMBG 0312960895012,
2. Dragan Čubrilo iz Novog Sada, Balzakova 30, JMBG 2308946800025,
3. Vladimir Varmeđa iz Šida, Zmaj Jovina 58 , JMBG 2612955890046.

XV DEOBA DOBITI

Član 40

Članovi društva učestvuju u deobi dobiti društva srazmerno svojim ulozima, u skladu sa godišnjim obračunom društva.

XVI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE I SNOŠENJE RIZIKA

Član 41

Imovinu društva čine ulozi članova društva *(osnovni kapital)*.
Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.
Članovi ne odgovaraju za obaveze društva osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.

XVII ISTUPANJE I ISKLJUČENJE ČLANA IZ DRUŠTVA

1.Istupanje člana

Član 42

Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga utvrđenih Zakonom.
Opravdanost razloga ocenjuju članovi društva na sednici Skupštine.
Ako se ostali članovi društva ne saglase sa istupanjem člana iz društva, član koji istupa može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

2. Isključenje člana

Član 43

Skupština društva može, većinom od ukupnog broja glasova, doneti odluku o isključenju pojedinog člana društva ako taj član ne ispuni obaveze utvrđene Zakonom i ovim ugovorom ili iz drugih opravdanih razloga utvrđenih Zakonom.

XVIII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 44

Društvo prestaje u slučajevima i po osnovima propisanim Zakonom.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

član 45

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Osnivačkim aktom, primenjuju se neposredno odredbe Zakona.

član 46

U slučaju bilo kakvog spora između članova društva, na osnovu ili u vezi ovog ugovora, članovi društva će nastali spor rešiti sporazumno.
Za spor koji se ne može rešiti sporazumno,članovi društva prihvataju nadležnost suda prema sedištu društva.

član 47

Usvajanjem ovog Osnivačkog akta prestaju da važe dosadašnja opšta pravna akta koja imaju karakter osnivačkog akta.
Sva opšta akta društva će se usaglasiti u roku od 3 meseca od dana usvajanja ovog Osnivačkog akta.

član 48

Usvajanjem ovog Osnivačkog akta Društvo je usaglasilo svoj osnivački akt u skladu sa zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011).

Direktor Društva:

Davor Žderić

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр. 32/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И У Р Б А Н И С Т А

за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊА УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 У КО АДАШЕВЦИ

Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.

Лиценца Икс бр**. 200 0887 06**

Обрађивач: «ШИДПРОЈЕКТ» ДОО,
Одговорно лице/заступник: Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

Печат: Потпис:



Број документације: 124/19

Место и датум: Шид, октобар 2020. године

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊА УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 У КО АДАШЕВЦИ

Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

– да је План детаљне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

Одговорни урбаниста:	Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.
Број лиценце:	Лиц.Икс бр 200 0887 06
Лични печат:	Потпис:



Број документације:	124/19
Место и датум:	Шид, октобар 2020. године

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Данијела М. Карашићевић

дипломирани инжењер архитектуре
ЈМБ 1207971766015

одговорни урбаниста

за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката

Број лиценце
200 0887 06

У Београду,
26. јануара 2006. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ
Милан Вуковић
дипл. грађ. инж.

Број: 12-02/365482
Београд, 20.11.2019. године

На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије ("СГ РС", бр. 36/19) а на лични захтев члана Коморе, Инжењерска комора Србије издаје

П О Т В Р Д У

Којом се потврђује да је Данијела М. Карашићевић, дипл.инж.арх.
лиценца број

200 0887 06

за

одговорног урбанисту за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 17.11.2020. године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије.

М.П.

Председник Инжењерске коморе Србије

Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн.

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊА УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 У КО АДАШЕВЦИ

УВОД

Веза државног пута IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић аутопута Е-70 на km 21+493,00 државног пута IIА 121 решена је као површинска трокрака раскрсница смањене прегледности која угрожава безбедно одвијање саобраћаја.

План детаљне регулације се ради са циљем обезбеђења саобраћајног прикључка асфалтној бази, а за побољшање укрсног места државног пута IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић аутопута Е-70 на km 21+493,00 државног пута IIА 121 као кружне раскрснице чијом изградњом би се у значајној мери побољшала прегледност и тиме повећала безбедност саобраћаја.

Плана детаљне регулације урађен је на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊА УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 У КО АДАШЕВЦИ, (Службени лист општине Шид“, број 22/2019).

Садржина и начин израде плана детаљне регулације регулисани су одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон. и 9/2020) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“, бр. 32/2019).

Основни циљеви израде ПДР су:

- Регулација раскрснице у којој се укрштају горе поменути путни правци, тј. формирање кружног тока на месту укрштања наведених путних праваца,
- Дефинисање услова за уређење и изградњу,
- Обезбеђење соабраћајног прилаза свим грађевинским парцелама,
- Уређење околног простора.

Истовремено са израдом Урбанистичког пројекта израђује се и Идејни пројекат планиране кружне раскрснице које садржи све потребне техничке податке , у складу са чланом 27. став 3 важећег Закона о планирању и изградњи.

ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду Плана представља:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020),
- Правилник о садржини, начину и поступку израде простонрних и урбанистичких планова ("Сл.гласник РС", бр.32/2019.).
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гласник РС", бр.22/2015.).
- Одлуке о изради плана детаљне регулације КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊА УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 У КО АДАШЕВЦИ, (Службени лист општине Шид“, број 22/2019).
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање ускрсног места државног пута IIА реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+ 493,00 државног пута IIА реда број 121 у КО Адашевци, број 350-75/2019-05 од 01.07.2019. год.

Законски оквири:

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, број 20/09 и 55/13-УС и 106/16-аутентично тумачење);
- Закон о путевима („Сл. гл. РС", бр. 41/18, 95/18 – др.закон);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др.закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др.закон, 87/18 и 23/19);
- Закон о железници („Службени гласник РС“, бр.41/18),
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, бр.41/18),
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, бр.41/18),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 , 104/16 и 95/18);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон);

- Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др.закон и 95/18 - др.закон).;
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“,број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др.закон)
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019);
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и “Службени гласник РС“, бр. 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др. Закон и 54/15-др.закон);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др.закон);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/18-др.закон);
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09);
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС „, број 111/09, 92/11 и 93/12);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закони);
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
- Закона о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11-др. закон, и 99/11-др. закон);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон);
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15);

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Плански основ за израду Плана је:

- Просторни план општине Шид („Сл. лист општина Срема“, бр. 1/2011).

Подручје обухвата Плана се налази:

- У подручју обухвата, а ван посебне намене Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци), „Службени гласник РС“, бр. 69/2003-1, 147/2014-3, и


С обзиром да се подручје обухвата Плана налази ван посебне намене Просторног плана

подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци), нема посебних услова који би утицали на план.

2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Граница обухвата планског подручја заузима простор од око **2,4 ha.**
Граница почиње из тачке 1. и иде дужом страном кп бр. 3343/2 и 3378/2 до тачке 2, затим прати западну страну кп бр. 4044/6 до тачке 3 и 4, од те тачке јужном страном парцеле 3402 до тачке 5, 6 и 7, затим сече парцелу 3400 до тачке 8. Од тачке 8 наставља западном страном 4044/6 до тачке 9 и 10, од 10 до 11 сече парцеле 4044/6 и 3343/3. Од тачке 11 до тачака 12, 13 и 14 иде источном страном кп бр. 3343/3 а онда источном страном кп 3340/3 до тачке 15. Од тачке 15 иде северном страном кп бр. 3340/2 до тачке 16 где сече парцеле 3309, 3332/2 и 3334/3 до тачке 17.



Од 17. до тачака 18. и 19. креће се јужном страном кп бр. 3334/3. Од тачке 19 иде на север до тачке 20, затим јужном страном кп бр. од које наставља 3333/1 до тачке 21, источну страну на север пратећи и 3343/2 све до парцела бр. 3334/7 полазне тачке 1.

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА :

У обухвату плана се налазе катастарске парцеле бр. 3332/2, 3334/3, 3309, 3340/2, 3333/2, 3334/7, 3343/2, 3378/3, 3343/3, 3340/3, 3378/3, 4044/6, 3400 и 3402 у КО Адашевци.

Граница обухвата плана уцртана је у графичким прилозима у размери 1: 1000.

Табела 1: Подаци о постојећим парцелама

Број	**Број парцеле к.о. Адашевци**	**Потес**	**Начин коришћења**	**Површина m2**	**Врста земљишта**	**Корисник** **Власник**
1	3332/2	Веренције	Некатегорисани пут	1074	Остало земљиште	Општина Шид
2	3334/3	Веренције	Некатегорисани пут	31304	Остало земљиште	Општина Шид
3	3309	Сеча	Некатегорисани пут	15840	Остало земљиште	Општина Шид
4	3340/2	Веренције	Некатегорисани пут	3016	Остало земљиште	Општина Шид
5	3333/2	Веренције	Некатегорисани пут	241	Остало земљиште	Општина Шид
6	3334/7	Веренције	Некатегорисани пут	40	Остало земљиште	Општина Шид
7	3343/2	Веренције	Некатегорисани пут	1241	Грађевинско земљиште ван граница ГГЗ	Општина Шид
8	3378/3	Веренције	Магистрални пут	17999	Грађевинско земљиште ван граница ГГЗ	ЈП„Путеви Србије“
9	3343/3	Веренције	Некатегорисани пут	14874	Грађевинско земљиште ван граница ГГЗ	Општина Шид
10	3340/3	Веренције	Некатегорисани пут	1307	Грађевинско земљиште ван граница ГГЗ	Општина Шид
11	4044/6	Врањак	Железничка пруга	25332	Грађевинско земљиште ван граница ГГЗ	Република Србија Право коришћења „Инфраструктура железнице Србије“АД
12	3400	Дубраве	Њива 4. класе	21138	Пољопривредно земљиште	Привастна својина Предраг Дмијовић

13	3402	Дубраве	Некатегорисани пут	3896	Остало земљиште	Општина Шид

2.2. ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

У граници обухвата Плана је грађевинско земљиште део грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља.
Граница грађевинског земљишта једнака је граници обухвата Плана.
Граница обухвата плана уцртана је у графичким прилозима у размери 1:1 000.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Веза државног пута IIA 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+493,00 државног пута IIA 121 решена је као површинска раскрсница смањене прегледности која угрожава безбедно одвијање саобраћаја.

Локација на којој се врши изградња кружне раскрснице је постојећа раскрсница државног пута IIA 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 на км 21+493,00. Коловоз постојеће раскрснице је изведен као флексибилна коловозна конструкција која је у добром стању.

Са источне стране постојеће раскрснице, улива се и постојећа собраћајница (некатегорисани пут) која води према атару селса Адашевци, и прелази преко железничке пруге Шид-Бијељина.

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ су:

- државни пут IIA реда број 121 (државни пут II реда број 128- у складу са предходно важећим референтним системом),
- приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70),
- постојећа саобраћајница -некатегорисани пут,
- **железничка пруга Шид-Бијељина**- манипулативна неелектрифицирана железничка пруга Шид-Сремска Рача-државна граница-(Бјељина) која је ван експлоатације на делу од ТО Адашевци ка државној граници**;**

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ:

- Пољопривредно земљиште

Обухвати предметног Плана детаљне регулације и ПДР радне зоне број 8 у КО Адашевци („Службени лист општина Срема“, број 22/2011) се поклапају у једном делу, тако да ће се ступањем на снагу ПДР кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда бр. 121 у КО Адашевци, у његовим

границама престати да важи ПДР радне зоне број 8 у КО Адашевци („Службени лист општина Срема“, број 22/2011).

3.2. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

Општа ограничења у погледу коришћења предметног простора, представља близина железничке пруге, која се тренутно не користи, али постоје индиције да се у наредном периоду планира њена ревитализација. Планом детаљне регулације и овим решењем кружне раскрснице, решава се безбедност укрсног места у погледу свих саобраћајних токова, тако и железничке пруге.

3.3. Геоморфолошке карактеристике терена

Подручје обухвата плана припада нижим деловима општине преко лесне заравни, лесне терасе и алувијалних равни река, где се среће се знатно другачији пејзаж од севернијих делова. Овде је заступљена равница, спори речни токови, читава мрежа одводних канала, знатно већа насеља карактеристична за доњи Срем, обичаји становништва и др.

Начин коришћења земљишта

У обухвату Плана се налази грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, и то:

- државни пут IIА реда број 121 (државни пут II реда број 128- у складу са предходно важећим референтним системом),
- приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70),
- постојећа саобраћајница -некатегорисани пут,
- **железничка пруга Шид-Бијељина**- манипулативна неелектрифицирана железничка пруга Шид-Сремска Рача-државна граница-(Бјељина)која је ван експлоатације на делу од ТО Адашевци ка државној граници**;**

У непосредном окружењу постојећег коришћења земљишта заступљено је и пољопривредно земљиште у мањем проценту.

3.5. Стање зелених површина

У оквиру обухвата плана зелене површине су заступљене у виду заштитног зеленила постојећих саобраћајних површина у оквиру обухвата Плана.

3.6. Климатске карактеристике

Температура - најниже средње месечне вредности температуре ваздуха забележене су у јануару -2,2°C, највише у јулу 20,9°C, док је просечна средња годишња 11,0°C.

Апсолутна максимална температура ваздуха забележена је у јулу 41°C, апсолутно минимална у јануару -30,5°C, тако да апсолутно годишње колебање температуре ваздуха износи 71,5°C.
Влажност ваздуха – подручје Општине налази се у категоријама виших степена влажности. Најмању релативну влажност има месец јуни 74%, а највећу децембар 88%.

Подаци показују да је средња годишња вредност релативне влажности 77%.

Облачност – месец са највећом облачношћу је децембар 77%, док најмању облачност имају јули и септембар 39%.
Осунчаност – повољне експозиције терена, са релативно добрим осунчавањем у вегетационом периоду, дају могућност природног одржавања биланса квалитета животне средине.

Падавине – годишња висина падавина износи 686 mm, максимум у јулу (78 mm), док је минимум у октобру (24 mm). Средњи годишњи број дана са снежним падавинама је 39%.
Ветровитост – према вредностима годишњих честина ветрова и тишина највећу учесталост имају ветрови из југоисточног (236‰) и северозападног (208‰) правца а најмању ветрови из југозападног (45‰) и јужног (53‰).

3.7. Стање комуналне инфраструктуре

У простору обухвата плана постоји делимично мрежа и објекти инфраструктуре.

Електроенергетска инфраструктура

У оквиру обухвата Плана има постојеће електроенергетске инфраструктуре у виду јавног осветљења предметних државних путева на месту постојеће трокраке раскрснице.

Телекомуникациона инфраструктура

У подручју границе плана постоји изграђена ТК инфраструктура и то оптички каблови који су од посебног значаја за функционисање телекомуникационог саобраћаја и ПЕ цеви. У оквиру подручја који обухвата план не постоје активне ни планиране базне станице Мобилне телефоније Србије.

Термоенергетска инфраструктура

На локацији која је предмет израде Плана детаљне регулације постоје инсталације ЈП“Србијагас“ и то:

- **Гасовод средњег притиска - пречника DN 150**

Званични и ажурни подаци о висинском и ситуационом положају поменутог објекта се још увек налази у надлежном Катастру зато што се објекти налазе у фази изградње.

Хидротехничка инфраструктура

На локацији на којој се планира изградња кружне раскрснице, ЈП „Водовод и канализација“ Шид нема изграђену водоводну и канализациону мрежу.

3.8. Непокретна културна добра

На предметној локацији у обухвату предметног плана нису регистровани непокретна културна добра.

3.9. Природна добра

На предметној локацији у обухвату предметног плана не налазе се заштићена природна добра.

ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА

Концепција уређења подручја обухваћеног Планом заснована је на:
- смерницама датим Просторним планом општине Шид;
- постојећем стању;
- пројектном задатку добијеном од стране Инвеститора;
- сагледавању развојних потреба будућих корисника простора;
- добијеним условима од надлежних органа, организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавања.

Полазне основе за утврђивање концепције просторног развоја су:
- постизање квалитетног и рационалног искоришћења расположивог простора за имплементацију основних и пратећих садржаја саобраћајне инфраструктуре;
- стварање услова за активирање планираног грађевинског земљишта у грађевинском подручју ван насељеног места за потребе изградње кружне раскрснице ради повезивања свих саобраћајних токова у оквиру обухвата Плана;
- дефинисање површина јавне намене ради подизања квалитета нивоа услуге путног саобраћајно-транспортног система обухваћеног и контактног подручја;
- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње:
  - саобраћајног прикључка на државни пут и саобраћајне инфраструктуре у обухвату посматраног подручја;
  - водопривредне инфраструктуре; осигурање заштите и унапређење квалитета
  - енергетске и електронске инфраструктуре;
- формирање јавних зелених површина и обезбеђивање услова за повезивање зелених површина у обухвату Плана са насељским и ван насељским зеленим површинама;
- дефинисање услова заштите ради обезбеђења квалитета животне средине, очувања и заштите биодиверзитета укупног простора и евентуално пронађених археолошких предмета.

Концепција организације и уређења простора утврђена је и у складу са циљем израде

Плана детаљне регулације, **а то је да изградњом побољшања укрсног места државног пута IIA 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70),** на km 21+493,00 државног пута IIA 121 као кружне раскрснице **у значајној мери би се побољшала прегледност и тиме повећала безбедност саобраћаја.**

Концепцијским решењем се планира подела земљишта коридора сегмента државних путева II реда број 121 на:

- **зона 1- кружна раскрсница;**
- **зона 2 - коридор државног пута II А реда број 121 (државног пута II реда број 128- у складу са предходно важећим референтним системом);**
- **зона 3 - коридор железничке пруге Шид - Бијељина –** манипулативна неелектрифицирана железничка пруга Шид-Сремска Рача-државна граница-(Бјељина)која је ван експлоатације на делу од ТО Адашевци ка државној граници**;**
- **зона 4 – приступна саобраћајница Интеграл комплекс АБ - привремена;**
- **зона 5 – постојећа саобраћајница-некатегорисани пут.**

ЗОНА 1- КРУЖНА РАСКРСНИЦА

Ситуационо решење кружне раскрснице је усклађено са постојећим стањем раскрснице државног пута IIA 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 на км 21+493,00, **са корекцијом и геометријским обликовањем постојеће трасе пута у потребној дужини (дужина која се налази у обухвату Плана детаљне регулације).**

ЗОНА 2 - КОРИДОР ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 121

У зони државног пута IIA реда број 121 (државног пута II реда број 128) у оквиру обухвата Плана планирано је уклапање са кружном раскрсницом. Ширина коловоза постојеће саобраћајнице је шира од планиране која се налази у оквиру новопланиране кружне раскрснице. Прелазак са постојећег коловоза на планирани решаваће се постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације.

ЗОНА 3 - КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ШИД-БИЈЕЉИНА;

(манипулативна неелектрифицирана железничка пруга Шид-Сремска Рача-државна граница-(Бјељина) која је ван експлоатације на делу од ТО Адашевци ка државној граници)

Просторним планом Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/10) предвиђена је ревитализација постојеће локалне једноколосечне железничке пруге Шид- Бјељина у циљу бољег повезивања локалних центара и индустријских корисника железницом.


Простор постојећег коридора железничке пруге је резервисан за реализацију развојних програма железнице, односно ревитализацију постојеће железничке пруге Шид- Бијељина.

Могуће је планирати изградњу кружне раскрснице са десне стране предметне железничке пруге и привремену приступну друмску саобраћајницу која води од кружног тока до асфалтне базе (приступна саобраћајница интеграл комплекс АБ- привременог карактера), која би се

укрстила са једноколосечном железничком пругом Шид-Сремска Рача Нова-државна граница –(Бјељина) око км 8+540.

На графичким прилозима приказана је област опасног подручја која представља место укрштања приступне саобраћајнице и железничке пруге.

Опасно подручје прелаза у нивоу је део пута који се налази 3м пре прве шине на страни приближавања прелаза у нивоу и 2м после последње шине приликом удаљавања од прелаза у нивоу, што је приказано на слици.



slika 1

На слици је приказано опасно подручје прелаза у нивоу

ЗОНА 4 – ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА ИНТЕГРАЛ КОМПЛЕКС АБ-привремена;
У оквиру ове зоне планира се успостављање само планума коловоза. Планирана саобраћајница је привременог карактера, у складу са условима железнице, број 2/2020-297 од 05.02.2020.

ЗОНА 5 – ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНИЦА-НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ.
Ова саобраћајница је постојећа и на њој се не планирају никакве измене.

Овај зонинг је установљен ради лакшег просторног сагледавања појединих пратећих функција који се јављају у оквиру оваквих коридора. Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, биланс површина у обухвату Плана детаљне регулације дела државног пута је дат према утврђеним категоријама земљишта.

2. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

У обухвату комплекса планирано је следеће:

– Саобраћајне површине - Кружна раскрснице са осветљењем,

– Саобраћајне површине (постојећа саобраћајница - државни пут IIА реда број 121

(државни пут II реда број 128 – у складу са предходно важећим Референтним системом),
- Саобраћајне површине - приступна саобраћајница Интеграл комплекс АБ-привремена;
- Саобраћајне површине – железничка пруга Шид-Бијељина - манипулативна неелектрифицирана железничка пруга Шид - Сремска Рача - државна граница - (Бјељина) која је ван експлоатације на делу од ТО Адашевци ка државној граници;
- Саобраћајна површина – постојећа саобраћајница -некатегорисани пут;

На простору обухвата Плана зелене површине су заступљене као заштитно зеленило - површине јавног коришћења формиране у оквиру коридора јавног пута и приступне саобраћајнице, у виду дрвореда и у комбинацији са партерним формама, а у зависности од конкретних просторних могућности.

Планиране намене површина су приказане на графичком прилогу број 3. „Планирана детаљна намена земљишта са поделом на урбанистичке зоне“ у размери (Р 1:1000).

2.2 БИЛАНС ПОВРШИНА

Простор обухвата Плана заузима око **2,4 ha.** Планирано земљиште у јавној намени је око **2,4 ha.**

Намена површина	Постојеће површине (ha)	Учешће у плану (%)	Планиране површине (ha)	Учешће у плану (%)
Грађевинско подручје				
Површине јавне намене				
Кружна раскрснице са осветљењем	**/**	**/**	**0,77**	**32,35**
приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70)	**0,32**	**13,02**	**/**	**/**
Приступна саобраћајница Интеграл комплекс АБ-привремена	**/**	**/**	**0,15**	**6,30**
државни пут IIА реда број 121 (државни пут II реда број 128	**1,22**	**51,26**	**0,77**	**32,35**
железничка пруга Шид-Бијељина - манипулативна неелектрифицирана железничка пруга Шид - Сремска Рача - државна граница - (Бјељина)	**0,60**	**25,21**	**0,60**	**25,21**
постојећа саобраћајница - некатегорисани пут	**0,09**	**3,78**	**0,09**	**3,78**
Укупно површине јавне намене:	**2,23**	**93,69**	**2,38**	**100**
Укупно грађевинско подручје:	**/**	**/**	**2,38**	**100**
Површине ван грађевинског подручја:				
Пољопривредно земљиште	**0,15**	**6,3**	**/**	**/**

Укупно површине ван грађевинског подручја	**0,15**	**6,3**	**/**	**/**
Укупно План:	**2,38**	**100**	**2,38**	**100**

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Површине за јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, односно изградња од општег интереса. Планом се утврђују површине планиране за јавне намене и површине осталих намена.

Према дефинисаној подели дат је списак постојећих катастарских парцела које су дефинисане као површине јавне намене и њихово формирање је услов за даљу реализацију Плана.

- **зона 1- кружна раскрсница;**
- **зона 2 - коридор државног пута II А реда број 121** (државни пут II реда број 128- у складу са предходно важећим референтним системом)**;**
- **зона 3 - коридор железничке пруге Шид-Бијељина;**
- **зона 4 – приступна саобраћајница Интеграл комплекс АБ-привремена;**
- **зона 5 – постојећа саобраћајница-некатегорисани пут.**

Табела 1. Списак постојећих катастарских парцела којим се дефинишу површине јавне намене

Зона / планирана грађевинска парцела	**планиране површине за јавне намене**
Зона кружне раскрснице **ПЈН 2**	Делови 3340/2, 3332/2, , 3334/3, цела 3333/2, цела 3334/7 и делови 3378/3 и 3343/3 КО Адашевци
Коридор државног пута **II А реда број 121**	Део 3378/3 и 3378/2 КО Адашевци
Коридор железничке пруге Шид-Бјељина	Део 4044/6 КО Адашевци
Приступна саобраћајница Интеграл комплекс АБ **ПЈН 1**	Део 3400 КО Адашевци
Постојећа саобраћајница-некатегорисани пут	Део 3402 КО Адашевци

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

4.1 РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ

Положај регулационе линије поклапа се са границама парцела на којима се налази државни пут IIА реда број 121 (државни пут II реда број 128) и приступна саобраћајница бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70).

Положај грађевинске линије:
Регулациона линија оба државна пута остаје постојећа. Како се обухват налази ван грађевинског подручја насеља и пролази кроз пољопривредно земљиште, није предвиђена изградња објеката, и самим тим није дефинисана грађевинска линија.

4.2 НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Нивелационо решење је условљено висинским котама постојећег коловоза и уклапањем новопројектованог коловоза у постојећи коловоз и постојећу конфигурацију терена.
Коте нивелета су у апсолутним вредностима дате на одговарајућем графичком прилогу. Утврђене коте нивелета карактеристичних тачака представљају основ за утврђивање нивелета регулационих линија.

На *графичком прилогу 4.“Регулационо- нивелациони план“, Р 1:100* приказане су оквирне планиране коте саобраћајница. Прецизније утврђивање нивелационог плана јавних саобраћајних површина биће утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке документације.

Попречни профили саобраћајница са нивелационим решењем обрађени су на графичким прилозима бр.4.1.“Попречни профили саобраћајнице“, Р1:100.

Попречни пад новопројектованог завршног слоја је једностран и износи око 2,5 % према ивицама коловоза, осим у кривинама где се попречни пад пројектује у зависности од радијуса примењене кривине. Попречним падом се вода са коловоза преко банкина одводи у упојни земњани канал.

Одводњавање саобраћајница је површинско преко банкина и косина у зелену површину.

4.3 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Планом детаљне регулације деобом парцеле 3400 КО Адашевци, образује се парцела ПЈН 1 (за зону 4- **приступна саобраћајница Интеграл комплекс АБ-привремена) и износи**
0,15 ha, и остатак парцеле 3400 КО Адашевци, која се налази ван обухвата Плана и задржава своју досадашњу намену (пољопривредно земљиште). Планом се предвиђа и могућност формирања парцеле ПЈН 2 која би се односила на формирање парцеле кружне раскрснице.

Нове регулационе линије су су дефинисане новоодређеним и постојећима координатама међних тачака, као што је приказано на графичком прилогу број 5: „ План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом и план грађевинских парцела са спровођењем“, Р 1:1 000

Овим ПДР није предвиђено формирање нове парцеле за кружну раскрсницу.

Планирана кружна раскрсница се налази у оквиру постојеће парцеле државниог пут IIА реда број 121 (државни пут II реда број 128), при чему се не планира нова изградња предметног државног пута. У складу услова Железница Србије, ради безбедности обе врсте саобраћаја, и друмског и железничког, остварено је потребно удаљење планиране кружне раскрснице и осе железничке пруге у дужини од 14метара. Граница регулације између две јавне површине, државниог пут IIА реда број 121 (државни пут II реда број 128) и железничке пруге Шид-Бјељина, представљају границе њихових парцела.

5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Државни пут IIА број 121, као капацитет вишег хијерархијског нивоа у категорисаној путној мрежи , планира се за мешовит саобраћај, са утврђеним структурама возила, са контролисаним приступом на одређеним местима.

Да би се могло остварити неометано функционисање транзитног саобраћаја у оквиру коридора државних путева, разрешавање конфликата саобраћајних струја у укрштању али и функционисање насељског и интерног саобраћаја потребно је обезбедити следеће предуслове:

- Повећање безбедности кретања (смањење броја конфликтних тачака)
- Повећање проточности саобраћаја
- Смањење буке и аерозагађења
- Смањење трошкова одржавања
- Смањење последица саобраћајних незгода
- Умирење саобраћаја

Осим обезбеђења функционисања саобраћаја како категорисаних путева, тако и раскрсница у нивоу, потребно је да својим елементима (радијуси прикључења, троуглови прегледности) омогуће несметано одвијање транзитног и насељског саобраћаја у коридорима државних путева и безбедно прикључење свих путева у оквиру обухвата Плана.

6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Општа правила

Овим Планом детаљне регулације се предвиђа изградња кружне раскрснице за побољшања укрсног места државног пута IIА реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици моровић државног пута А3 (аутопут е-70) на км 21+493,00 државног пута IIА реда бр.121 у КО Адашевци.

У оквиру обухвата УП налази се следећи државни пут:

Деоница број 12102 и 12103 од почетног чвора 12002 Шид на км 12+264 преко чвора 302 петља Адашевци (Шид) км 21+265 до крајњег чвора 12102 граница СРБ/БиХ (Јамена) на км 47+675, и то:

- **Укрсно место раскрснице, км 21+493, према важећем референтном систему државних путева првог и другог реда.**

Планом се дефинише кружна раскрсница на предметним саобраћајницама.

Сви пројектовани елементи ситуационог плана треба да задовољавају безбедан прилаз свих типова возила са пута и на пут и димензионисан је за адекватну рачунску брзину.
Сви постојећи садржаји јавне намене се задржавају.

Планским решењем је поред изградње кружне раскрснице планирана и реконструкција државног пута IIА реда бр.121 у дужини у оквиру обухвата Плана, од стационаже почетка обухвата на северу 21+296, кружна раскрсница је на 21+493 и крај обухвата на југу је на 21+708.

Приликом израде пројектне документације за изградњу кружне раскрснице , на државни пут, пројектовано решење мора бити засновано на принципу максималног уклапања перспективног решења у будући ниво изграђености пута.

Пројектно-техничка документација саобраћајног прикључка на државни пут мора бити у складу са следећим:

- Реконструкцију, проширење и изградња коловоза државног пута мора бити у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/2011), Прилог 2, 5.1. Елементи попречног профила и табела 10. Граничне вредности пројектних елемената.

- **Повезивање постојећих и будућих садржаја са објектима из надлежности Путева Србије,** треба бити у складу са чланом 41., 42., 43. и 44. Закона о путевима.

- Планирано решење мора бити у складу са важећом законском регулативом, стандардима и прописима за ту врсту објеката, одн. у погледу геометрије трасе, попречног профила, ситуационо – нивелационог решења, димензионисања коловоза, хоризонталне и вертикалне сигнализације на траси државног пута.
- Геометрија кружне раскрснице, трасе предметног државног пута, хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу, биће прецизно дефинисана приликом издавања услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова у складу са важећом законском регулативом.
- У оквиру обухвата УП нису планиране пешачке и бициклистичке стазе, и нема аутобуских стајалишта.

Услови за паралелно вођење инсталација:

- Планиране инсталације планирати на удаљености минимално 3м од крајње тачке попречног профила – ножице насипа трупа пута, или спољње ивице путног канала за одводњавање.

- Изузети могућност постављања инсталација у коридору државног пута.
- Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини , по косинама усека или наспипа, кроз јаркове или кроз локације које могу иницирати отварање клизишта.
- Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37. Закона о јавним путевима.
- За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишњи појас (парцелу пута) државног пута, потребно је да се обратите управљачу државног пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне докуменатције изградњу и постављање истих у складу са важећом законском регулативом.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким пробушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви,
- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана са по 3,0м са сваке стране.
- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 – 1,50м.
- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цевиизноси 1,20-1,35м.
- Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 10,00м.

УСЛОВИ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

Кружну раскрсницу планирати са десне стране предметне пруге тако да буде на удаљености минимум од 14м од осе пружног колосека.У случају поновног успостављања железничког саобраћаја на предметној деоници пруге, потребно је приступну друмску саобраћајницу до асфалтне базе укинути и изградити приступни пут на другом месту.
Могуће је планирати уређење зелених површина на предметној локацији, при чему треба водити рачуна да високо растиње мора бити на растојању већем од 10м у односу на спољну ивицу пружног појаса предметне железничке пруге.

За време и након изградње кружне раскрснице у инфраструктурном појасу не планирати формирање депонија отпадних материјала, као ни трасе инсталација за одвођење површинских и отпадних вода тако да воде ка трупу железничке пруге.

У инфраструктурном појасу, ширине 25м са обе стране пруге, могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу испуњених услова и издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.

У инфраструктурном појасу не планирате постављање знакова, извора јаке светлости или било којих предмета и справа бојом, обликом и светлошћу могу смањити видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова или на други начин угрозити безбедност железничког саобраћаја.

Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге али ван границе железничког земљишта.

Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавањаиспод железничке пруге мора износити минимум 1,80 ме мерено од коте горње ивице прагадо коте горње ивице заштитне цеви подземне инсталације, односно 1,2 м мерено од коте околног терена до горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне цеви у укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету испод колосека.

Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге.

На местима где се због положаја друмске саобраћајнице може доћи до појаве атмосферских вода које се прикупљају са трупа пута, а сливају у зони трупа пруге, потребно је пројектовати одводне канале тако да се постигне континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне трупа пруге.

6.1.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Положај кружне раскрснице је дефинисан положајем и близином железничке пруге према смерницама које прописују услове за одређивање места укрштаја железничке пруге и јавног и некатегорисаног пута из правца комплекса асфалтне базе фирме Интеграл. На овај начин ограничења локације су утицала на одступања од типских решења, али уз задовољење услова дисконтинуитета на прикључним правцима Ркп ≥1,5бу (8,76 ≥ 1,5*4).

Кружна раскрсница дефинисана је кружницом спољњег радијуса Р=17,50 м и унутрашњим радијусом кружног подеоника Р=8.76 м. Ширина коловоза у кружном току је 7.75, произашла из захтева проходности меродавног и вангабаритног возила и услова кретања пре свега према комплексу асфалтне базе фирме Интеграл где је ширина улива из правца Моровића 8,50 м. На овај начин добијена је већа ширина од прописане Правилником о условима са аспекта безбедности, за Р= 33 м захтевана ширина коловоза је 7,5 м. Геометрија прикључних праваца је остварена са разделним острвима степеном средњег усмеравања, ширине 3,0 м из правца наплатне рампе и комплекса асфалтне базе Интеграл као и 4,6 м из правца Адашеваца и 4,4 м из правца Моровића.

Проходност једнотрачне кружне раскрснице је обезбеђена и проверена кроз софтверски пакет фирме Autodesk Civil 3D – Vehicle tracking за веће возило (АБ, ББ л 18 м), на начин да није угрожена заштитна ширина критичних тачака габарита меродавних возила.

Планирано сужење коловоза државног пута IIА реда број 121 биће обележено само хоризонталном сигнализацијом (неће се рушити постојећи коловоз), како би се обезбедила геометрија предвиђена за једнотрачне кружне раскрснице. Постојећа ширина коловоза је већа, зато што у постојећем стању у одређеној дужини постоји изливна трака за десно скретање са

ДП IIА 121, на крак ка наплатној станици Моровић., односно трака за лево скретање из правца Моровића ка Шиду.

Кружна раскрсница
При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру простора обухвата Плана **(кружни ток)** треба обезбедити следеће просторно-полазне основе:

а) Основни пројектни елементи кружне раскрснице
- пројектна брзина 40 km/h
- претходна брзина 40 km/h
- намена раскрснице мешовит саобраћај
- експлоатациони период 20 година
- саобраћајно оптерећење < 500 воз/сат (при пројектовању користити податке о мерењу саобраћајног оптерећења)

б) Параметри за елементе кружне раскрснице
- Рачунска брзина Vr - 40 km/h
- спољни пречник кружног тока R- 35 m
- спољни попречни нагиб раскрснице qmax (- 2,5 %)
- нагиб банкине max 6 %

в) Основни елементи уздужног профила
• Максимални уздужни нагиб до 2.5 %
• прелом нивелете (конкаван) до 4 %
• прелом нивелете (конвексан) до 4 %

г) Основни елементи попречног профила кружне раскрснице
Попречни профил кружног тока ће садржати следеће елементе:

• ширина траке кружног тока	7,0 m
• ивичне траке	2 x 0,2 = 0,6 m
• банкине	2 x 1,2 = 2,4 m
	Укупно: 10,0 m

д) Остали елементи попречног профила у зони кружне раскрснице
• прилазна саобраћајна трака кружном току min 3,5 m
• одлазна саобраћајна трака из кружног тока min 3,5 m
• разделно острво за раздвајање саобраћајних
или коловозних трака min 2,0 m

ђ) Основни елементи саобраћајног профила
• слободна висина 5,0 m
• висина саобраћајног профила (због ојачања коловоза) 4,7 m
• заштитна ширина 3,0 m

е) Основни елементи коловозне конструкције

За димензионисање коловозне конструкције за кружне раскрснице, потребно је извршити геомеханичко испитивање носивости тла. За димензионисање коловозне конструкције кружне раскрснице узима се тешко саобраћајно оптерећење и користе стандарди SRPS U.C4.051 као и SRPS U.C4.010, SRPS U.C4.012 и SRPS U.C4.015.

Основни елементи које мора испунити укрштање у нивоу – кружна раскрсница у оквиру обухвата Плана су :

• обезбеђење даљина прегледности у зони раскрснице,
• обезбедити правилно осветљење укрштаја државних путева као део насељског расветног система,
• обезбеђење одговарајућих геометријских елемената укрштања за пролаз свих возила (меродавни полупречник проходности мин. 12,0 m)
• нивелационо решење (попречни и уздужни падови) укрштања прилагодити условима одговарајућег одводњавања са коловозних површина,
• дуж траса државних путева у зони раскрснице, кроз кружну раскрсницу као и на прикључку сервисне саобраћајнице обезбедити правилно вођење саобраћајних токова, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

Коридор државног пута бр.121

У циљу обезбеђивања одвијања саобраћаја на државном путу II А реда ван уже зоне кружне раскрснице потребно је извршити реконструктивно-техничке мере уз примену следећих услова:
• рачунска брзина предметног пута ван насеља Vrac= 80 km/h, у насељу Vrac= 60 km/h, у зони раскрснице Vrac= 40 km/h
• саобраћајно оптерећење предметног државног пута 250 – 500 воз/сат
• проширење коловоза на 7,1 m (саобраћајне траке 2 x 3,25 m + 2 x 0,3 m ивичне траке)
• коловозна конструкција за средње тежак саобраћај

Приступна саобраћајница Интеграл комплекс АБ - привремена

При пројектовању сервисне саобраћајнице (општинског пута) у оквиру простора обухвата Плана треба обезбедити следеће просторно-полазне основе:
• рачунска брзина Vrac= 30 km/h,
• коловоз 6,6 m (саобраћајне траке 2 x 3,25 m + 2 x 0,3 m ивичне траке),
• ивичне траке је могуће заменити ивичњацима (издигнутим или упуштеним),
• прикључак сервисне саобраћајнице извести са полупречницима лепеза на основу криве трагова меродавног возила (Rmin=12,0 m)
• саобраћајно оптерећење у зони прикључења < 250 воз/сат,
• коловозна конструкција прикључка и сервисне саобраћајнице за средње тежак саобраћај

У зони постојеће раскрснице врши се рушење постојећих асфалтних слојева коловозне конструкције,прилагођавање и издизање нивелете новог коловоза са израдом нових асфалтних слојева.

Пројектом саобраћајне опреме и сигнализације обзбедиће се одговарајућа хоризонтална и вертикална саобраћајна опрема и сигнализација.

Коловозна конструкција:

Коловозна конструкција ново пројектованог прикључка пројектована је као флексибилна са следећим слојевима:

Асафалт бетон АБ11с ПмБ.....	д = 4 cm
Битуменизирани носећи слој БНС22сА.....	д = 8 cm
Дробњени камени агрегат 0/31,5мм.....	д = 15 cm
Дробњени камени агрегат 0/63 мм.....	д = 30 cm
Постојећа постељица	
УКУПНО:	**57 cm**

У зони постојеће раскрснице врши се рушење постојећих асфалтних слојева коловозне конструкције,прилагођавање и издизање нивелете новог коловоза са израдом нових асфалтних слојева БНС22сА д=8цм и АБ11с ПмБ д=4цм.

Пројектом саобраћајне опреме и сигнализације обзбедиће се одговарајућа хоризонтална и вертикална саобраћајна опрема и сигнализација.

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.2.1. Услови и уређење водне и комуналне инфраструктуре

У оквиру обухвата Плана не постоје инсталације водовода и канализације којима управља и одржава их ЈКП «Водовод» Шид.

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре

Просторним планом општине Шид („Сл. лист општина Срема“, бр. 1/2011) предвиђени су планирани 20kV далеководи у коридору предметног државног пута.

Услови за постављање далековода и трафостанице (стубне и зидане) предвидети изван заштитног појаса предметних државних путева у појасу контролисане градње, поштујући ширине заштитног појаса пута у складу са Законом о путевима. У случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса пута стубове предвидети на минималној удаљености за висину стуба предметног далековода од спољње ивице земљишног појаса (путне парцеле) предметних државних путева.

У оквиру обухвата плана планирана је електроенергетска инфраструктура за осветљење кружне раскрснице.
Инвеститор је дужан да у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 23/2019), уколико долази до ремећења редовног одвијања саобраћаја на постојећим путевима, предузме све неопходне мере како би се извођењем радова не би угрозило нормално одвијање и безбедност саобраћаја на путевима, а све у складу са Пројектом саобраћајно-техничке регулације саобраћаја за време извођена радова и обезбеђења места на ком се радови изводе, и на основу истог обележи и постави радну и прописану хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију којом ће се дефинисати пројектовани режим саобраћаја на путу.

Све радове обављати у складу са техничким нормативима и стандардима уз максималну безбедност свих учесника у саобраћају.
По завршетку изведених радова терен мора да се врати у првобитно стање и функцију.

6.3.2. Услови за изградњу јавног осветљења

У зони постојеће раскрснице државног пута IIA 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 на км 21+462,00 налазе се постојећи стубови јавне расвете који су у функцији осветљења раскрснице.

Постојећу јавну расвету је потребно изместити и прилагодити због изградње кружне раскрснице, а у свему према техничкој документацији и условима ЈП ЕД.

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре

Планом је предвиђено измештање постојећег гасовода тако да се приликом укрштања гасовода са путем, гасовод по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до 90°.
Приказано на графичком прилогу број 5. „План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом и план грађевинских парцела са спровођењем“, Р 1:1000

6.4.2. Услови за изградњу гасовода

1. За гасоводе средњег притиска поштовати услове који су дати у „Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar”. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 86/2015 од 14.10.2015. године, а ступио је на снагу 22.10.2015. године.
2. Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода.
3. Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима је:

Објекат	Минимална дубина укопавања (cm)	
	А	Б*
до дна одводних канала путева и пруга	100	60
до горње коте коловозне конструкције пута	135	135
до горње ивице прага железничке пруге	150	150
* примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив		

4. Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем по правилу се поставља у заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од 100mm пречник заштите цеви мора бити најмање 100 mm већи од спољашњег пречика гасовода.

   Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени минимално 1m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља, мерено на спољну страну и минимално 3m са обе стране од ивице крајње коловозне траке. Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајницаморају бити удаљени минимално 1м од ивице коловозне траке. Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити удаљени минимално 5м са обе стране оса крајњих колосека, односно 1м од ножице насипа.
   Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени.
   Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 50mm.

   Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3m. У случају ако је удаљеност регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од 3m одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од 1m.

   Минимлно растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5m, односно најмање 10 m од осе крајњег колосека железничке пруге.

   Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2m изнад површине тла и заштићен од атмосферских утицаја.

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре

У оквиру обухвата Плана постоји изграђена елекроенергетска комуникациона инфраструктура и то:

- Оптички каблови који су од посебног значаја за функционисање телекомуникационог саобраћаја и ПЕ цеви.

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србије“ради њиховог редовног угрожавања и евентуалних интервенција.

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Јавне зелене површине у оквиру сегмента коридора државних путева формирати од група лишћара и шибља аутохтоног порекла (Quercus robur, Fraxinus ornus, Populus sp., Salix sp.) и алохтоних врста које одговарају станишним условима (Daphina sp., Betula sp., Crataegus sp., Evonimus sp., Berberis sp., Juniperus sp). Групе садити према просторним могућностима на међусобном растојању од 1000 m;

Пејсажно обликовати зелене површине на простору укрштања и раскрница применом нижих декоративних лишћара и четинара и партерног зеленила.

Партерно озеленити објекте заштите од ерозије затрављивањем и озелењавањем партерним зеленилом.

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

7.1. МЕРЕ ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На простору обухвата плана нема заштићених природних добара или оних који су предвиђени за заштиту.

Уколико се у току радова пронађу геолошка или палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријавити надлежном Министарству као и да се предузму све мере заштите од уништења, оштећења или крађе.

Ради очувања биолошке разноврсности у обухвату Плана је потребно спроводити мере које подразумевају заснивање и одржавање зелених површина у функцији заштите биодиверзитета урбаних и аграрних површина.

Приликом озелењавања појаса планираног приступног пута:

1. Избегавати садњу врста са јестивим плодовима које би привукле животиње и повећале њихов морталитет.

2. Избегавати примену инвазивних врста током уређења зелених површинаи подизања заштитног зеленила (списак врста у Образложењу услова).

3. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

7.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На предметном подручју нису констатовани археолошки локалитети, нити покретан археолошки материјал.

За подручје обухваћено Планом важе следећи услови и мере заштите:

- Обавезно прибављање услова и сагласности службе заштите утврђеним по сваком појединачном захтеву Инвеститора за изградњу;
- Обавезан археолошки надзор од стручне службе овог Завода приликом извођења земљаних радова;
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. Став 1 Закона о културним добрима;
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације;
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за плаћање, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају предходну заштиту;
- Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније 2 дана пре почетка пријави Заводу извођење земљаних радова,
- Обавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Енергетска ефикасност изградње за крајњи циљ има смањење потрошње свих врста енергије, уз обезбеђење истих или бољих услова коришћења и функционисања објекта.
Смањење потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење обновљивих извора енергије доприноси заштити животне средине и климатских услова.

Основне мере за унапређење енергетске ефикасности односе се на смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије. Ради повећања енергетске ефикасности, при пројектовању, изградњи и касније експлоатацији објеката, као и при опремању енергетском инфраструктуром, применити следеће мере:

- у инсталацијама за осветљење објеката и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- уз саобраћајне површине подизати зеленило како би се смањило загревање тла и како би се створио природни амбијент за кретање и рад;

9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Саставни део Одлуке о доношењу предметног плана је и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање ускрсног места државног пута IIА реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+ 493,00 државног пута IIА реда број 121 у КО Адашевци, број 350-75/2019-05 од 01.07.2019. год.

Планска решења у обухвату раскрснице државних путева су у контексту заштите животне средине у складу са принципима одрживог развоја предметног простора. У том смислу, Планом се предвиђа:

- у оквиру путних појасева државних путева и саме раскрснице ће бити формирана мрежа зелених површина у циљу уклапања пута у околни пејсаж и побољшања микроклиматских, естетских и визуелних услова вођења саобраћаја,
- одвођење атмосферских вода ће се обезбедити нивелационо помоћу попречних и уздужних нагиба пре упуштања у реципијент.

У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта с обзиром на планиране садржаје.

Заштита животне средине у обухвату инфраструктурног коридора државног путева IIА реда бр.121 и саме кружне раскрснице ће се остваривати кроз следеће мере заштите:

- **Заштиту ваздуха** као природног ресурса обезбедити кроз унапређење зелених површина формирањем мреже зелених површина – ветрозаштитни појасеви зеленила, у оквиру коридора постојећих државних путева (са циљем уклапања пута у околни равничарски пејсаж, ради побољшања микроклиматских, естетских и визуелних услова вођења саобраћаја). Мрежу зелених површина пута ће чинити групе садница у оквиру ивичног дела коридора пута.

- **Заштиту од буке и вибрације** у току извођења радова планирањем и организацијом радова (у току зиме и скраћењем рада ноћу). Заштита од буке пратећих објеката треба да буде саставни део пројеката.

- **Заштиту земљишта** као необновљивог ресурса учинити смањењем дужине транспортних путева од позајмишта до градилишта. Камиони за транспорт треба да буду покривени, а опрема за прање точкова постављена на излазима са градилишта. Отпадни материјал треба организовано сакупљати и одлагати на најближу санитарну депонију, а опасне и отпадне материје ускладиштити у затворене контејнере и одлагати у складу са важећом законском регулативом. Земљиште које се налази 20 m од ивице саобраћајне траке је под утицајем таложења соли и опасних компоненти горива. Потребно је забранити употребу хербицида за сузбијање корова у оквиру путног појаса (препорука је кошење).

- **Заштиту вода** кроз обезбеђење одговарајућег одводњавање у оквиру кружне раскрснице, коридорима државних путева у оквиру обухвата плана, у складу са

ситуацијом на терену, преко банкина и косина насипа у зелену површину где није потребно формирати канале (довољно је вршити оцеђивање).

- **Безбедност саобраћаја на путевима и у кружној раскрсници у току изградње и експлоатације остварити:**

  - формирањем зоне заштите уз остале инфраструктурне коридоре у току градње кружне раскрснице, забраном одређених активности у тим зонама у складу са важећом законском регулативом,
  - постављањем хоризонталне и вертикалне сигнализације,у току изградње и експлоатације,
  - заштититом површине пута од наноса снега кроз редовне мере одржавања пута или садњом живе ограде на удаљености од 10-15 висина живе ограде од ивице пута управно на правце дувања ветра,
  - заштитом пута од поледице посипањем соли или других (биоразградивих) материја које имају сличан или бољи ефекат,
  - проценом ризика за инцидентна загађења израдом Плана који би утврдио мере у току инцидентних ситуација (изливање уља, горива или опасних материја) и активности специјализованих служби,
  - успостављањем мониторинга праћења стања животне средине у току градње и експлоатације пута и раскрснице. У том смислу спроводити мерења аерозагађења, буке и загађења земљишта (путног појаса и земљишта непосредно уз путни појас).

10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

При уређењу простора и изградњи објеката неопходно је водити рачуна о смањењу повредивости, а повећању отпорности у ванредним условима, што се постиже кроз стриктно поштовање урбанистичких и других услова и норматива. Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, високих подземних вода и сувишних атмосферских вода, пожара, метеоролошких појава: атмосферско пражњење, олујни ветрови, атмосферске падавине (киша, град, снег), техничко-технолошких несрећа/акцидената, ратних разарања.

Заштита од земљотреса обезбеђује се:
- прорачуном на отпорност за земљотрес јачине 7 степени EMS-98 за све објекте;
- поштовањем дефинисане ширине саобраћајних коридора, како би се обезбедила проходност.

Заштита од метеоролошких појава (атмосферско пражњење, олујни ветрови, атмосферске падавине - киша, град, снег) обезбеђује се:
- постојећом противградном станицом са које се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете.

У погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређења област заштите од пожара.

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних површина и објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других објеката за јавно коришћење, којима се обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом.

Приступачност се обезбеђује применом техничких стандарда у пројектовању, и грађењу јавних објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.

При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката, као и пројектовању објеката јавне намене и других објеката за јавно коришћење, обезбеђују се обавезни елементи приступачности за све будуће кориснике, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Планом су дефинисани услови за изградњу и комунално опремање површина за јавне намене, као и за потребе нормалног функционисања обилазног пута, што подразумева:

- Коришћење и прикључење, јавне саобраћајне површине, по условима надлежног управљача пута;
- по условима надлежног комуналног предузећа прикупљање незагађених атмосферских вода које се одводе у зелене површине;

За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је минимално обезбедити услове за:

- приступ објектима на саобраћајну површину;
- одвођење отпадних вода уз задовољавање услова заштите животне средине;

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења, која важе за обухват Плана, су следећа:
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине.
- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.
- За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима обавеза је инвеститора да прибави услове и сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе.
- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да то пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и да предузме мере њихове заштите од уништења, оштећивања или крађе.
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара, као и мера и услова заштите од пожара прибављених од надлежног одељења за ванредне ситуације.
- Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и градити у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).
- За објекте са делатностима које су под санитарним надзором (објекти дефинисани чланом 8. Закона о санитарном надзору) важе општи услови дефинисани Правилником о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 47/06).

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ И САДРЖАЈЕ

Правила грађења за објекте и површине у зони инфраструктурних коридора и комплекса дата су за сваку намену понаособ у поглављу “I Правила уређења“, тачка „5. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене“ и тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“.

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

На подручју обухвата Плана нису рађена инжењерско-геолошка истрживања.

У подручју обухвата Плана терен је равничарски и није угрожен поплавама.
Нестабилности терена нису присутне а уколико постоје, биће дате инжењерско-геолошким истрживањима.

Неопходни услови коришћења терена су:
- изградња хидротехничких објеката у функцији одбране и заштите од атмосферских и подземних вода;
- изградња система атмосферске канализације ради заштите простора од загађења;
- локална нивелација терена насипањем шљунковитим гранулатом;
- површинска и по потреби подземна дренажа терена при изградњи објеката.

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

Планом није предвиђена израда израда Урбанистичког пројекта нити урбанистичко-архитектонска разрада локације.

5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

ПДР **КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКСРНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ спроводи се директном применом Плана у целости.**

Ступањем на снагу овог Плана детаљне регулације, у његовим границама престаје да важи
ПДР радне зоне број 8 у КО Адашевци („Службени лист општина Срема“, број 22/2011).

Приликом спровођења плана и израде пројектне документације укупно саобраћајно решење, контрола приступа, ускладити са Законом о путевима (Поглавље VII Заштита путева и X посебни услови изградње и реконструкције јавних путева), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута и осталим важећим стандардима и прописима који регулишу предметну материју.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 0887 06

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

0.	Прегледна карта ширег подручја	
1.	Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана	Р 1:1 000
2.	Постојећа намена површина	Р 1:1 000
3.	Планирана детаљна намена земљишта са поделом на урбанистичке зоне	Р 1:1 000
4.	Регулационо – нивелациони план	Р 1:1 000
5.	План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом и план грађевинских парцела са спровођењем	Р 1:1 000



N


ПРЕГЛЕДНА КАРТА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 5001:2011
Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
SIDPROJEKT Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОБРАЂИВАЧ	SIDPROJEKT д.о.о.		НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: "ОПШТИНА ШИД", Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ул. Карађорђева бр.2, Шид
ДИРЕКТОР	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.		РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЛЕЊА: Драган Петровић, дипл.грађ.инж.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	Данијела Мирковић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 0887 06		НАЗИВ ПЛАНА: ПДР КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУ Е-70) НА МН 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ-МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.		
САРАДНИК			
НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):	ЈП "Путеви Србије" Булевар краља Александра 282, Београд		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕГЛЕДНА КАРТА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА
ДАТУМ: март 2020.	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 124/19-ПДР	РАЗМЕРА:	ВРСТА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ПДР
			БРОЈ ЦРТЕЖА:



С

КООРДИНАТЕ ТАЧАКА

ОЗНАКА	Y	X
1	6595935.91	4989961.07
2	6595985.03	4989959.25
3	6595988.31	4989909.72
4	6596003.38	4989795.74
5	6596062.11	4989788.01
6	6596083.06	4989766.77
7	6596073.56	4989758.27
8	6596009.53	4989750.98
9	6596027.39	4989619.50
10	6596040.77	4989571.73
11	6595997.86	4989550.35
12	6595989.33	4989595.88
13	6595979.97	4989636.64
14	6595969.14	4989688.68
15	6595956.75	4989747.11
16	6595886.26	4989750.33
17	6595887.69	4989785.12
18	6595922.55	4989782.46
19	6595930.23	4989784.21
20	6595953.21	4989789.64
21	6595953.87	4989804.79
22	6595955.44	4989826.60

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

МЕЂЕ ПО КАТАСТРУ

2491 ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ПДР
Р 1 :1000

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 5001:2011
Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs


ОБРАЂИВАЧ	SIDPROJEKT д.о.о.	
ДИРЕКТОР	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.	
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	Данијела Мирковић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 0887 06	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.	
САРАДНИК		
НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):	ЈП "Путеви Србије" Булевар краља Александра 282, Београд	
ДАТУМ: март 2020.	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 124/19-ПДР	РАЗМЕРА: 1:1 000

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
ОПШТИНА ШИД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЛЕЊА:
Драган Петровић, дипл.грађ.инж.

НАЗИВ ПЛАНА:
ПДР КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА ИА РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУ Е-70) НА МН 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА ИА РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ-МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ВРСТА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА:
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ПДР	ПДР	1.0



C

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
- МЕЂЕ ПО КАТАСТРУ
- 3402 ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ
- ПОСТОЈЕЋА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 121(ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА БРОЈ 128) И ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 121
- ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНИЦА-НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ
- ПОВРШИНЕ У ЈАВНОЈ НАМЕНИ-ПУТНИ ПОЈАС
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- ЖЕЛЕЗНИЧКО ПОДРУЧЈЕ

ПОВРШИНЕ У ОСТАЛОЈ НАМЕНИ

- ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОСТОЈЕЋИ ОПТИЧКИ КАБЛОВИ
- ПОСТОЈЕЋИ ПЕ ЦЕВИ

ГАСНА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОСТОЈЕЋИ ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА DN150
- ЗАШТИТНА ЦЕВ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОСТОЈЕЋЕ ОСВЕТЉЕЊЕ

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА, Р 1 :1000

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 5001:2011
Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs


ОБРАЂИВАЧ	SIDPROJEKT Д.О.О.	
ДИРЕКТОР	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 1041 08	
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	Данијела Мирковић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 0887 06	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.	
САРАДНИК		
НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):	ЈП "Путеви Србије" Булевар краља Александра 282, Београд	
ДАТУМ: март 2020.	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 124/19-ПДР	РАЗМЕРА: 1:1 000

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
"ОПШТИНА ШИД", Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
ул. Карађорђева бр.2, Шид

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЛЕЊА:
Драган Петровић, дипл.грађ.инж.

НАЗИВ ПЛАНА:
ПДР КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУ Е-70) НА МН 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ-МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ВРСТА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА:
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА	ПДР	2.0



С

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
- МЕЂЕ ПО КАТАСТРУ
- 3402 — ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
- ОСА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- ДРЖАВНИ ПУТ IIA РЕДА БРОЈ 121(ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА БРОЈ 128)
- ПЛАНИРАНА КРУЖНА РАСКРСНИЦА
- ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНИЦА– НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ
- ЖЕЛЕЗНИЧКО ПОДРУЧЈЕ
- ЗЕЛЕНИЛО КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ
- ОБЛАСТ ОПАСНОГ ПОДРУЧЈА
- НАСИПИ
- ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

- ЗОНА-1 — КРУЖНА РАСКРСНИЦА
- ЗОНА-2 — КОРИДОР ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БРОЈ 121
- ЗОНА-3 — КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ШИД-СРЕМСКА РАЧА-ДРЖ.ГРАНИЦА- (БИЈЕЉИНА)
- ЗОНА-4 — ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА ИНТЕГРАЛ КОМПЛЕКС АБ ПРИВРЕМЕНА
- ЗОНА-5 — ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНИЦА– НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ

ПЛАНИРАНА ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА СА ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ , Р 1 :1000

EN ISO 9001:20 15
EN ISO 14001:20 15
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 5001:2011
Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
SIDPROJEKT Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОБРАЂИВАЧ	SIDPROJEKT д.о.о.	
ДИРЕКТОР	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.	
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	Данијела Мирковић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 0887 06	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.	
САРАДНИК		
НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):	ЈП "Путеви Србије" Булевар краља Александра 282, Београд	
ДАТУМ: март 2020.	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 124/19-ПДР	РАЗМЕРА: 1:1 000

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
"ОПШТИНА ШИД", Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
ул. Карађорђева бр.2, Шид


РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЛЕЊА:
Драган Петровић, дипл.грађ.инж.

НАЗИВ ПЛАНА:
ПДР КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУ Е-70) НА МН 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ-ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПЛАНИРАНА ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА СА ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

ВРСТА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ПДР

БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.0



ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
- МЕЂЕ ПО КАТАСТРУ
- 3402 — ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
- ОСА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- ДРЖАВНИ ПУТ IIA РЕДА БРОЈ 121(ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА БРОЈ 128)
- ПЛАНИРАНА КРУЖНА РАСКРСНИЦА
- ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНИЦА– НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ
- ЖЕЛЕЗНИЧКО ПОДРУЧЈЕ
- ЗЕЛЕНИЛО КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ
- ОБЛАСТ ОПАСНОГ ПОДРУЧЈА
- НАСИПИ

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

- ЗОНА-1 — КРУЖНА РАСКРСНИЦА
- ЗОНА-2 — КОРИДОР ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БРОЈ 121
- ЗОНА-3 — КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ШИД-СРЕМСКА РАЧА-ДРЖ.ГРАНИЦА- (БИЈЕЉИНА
- ЗОНА-4 — ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА ИНТЕГРАЛ КОМПЛЕКС АБ ПРИВРЕМЕНА
- ЗОНА-5 — ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНИЦА– НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ

- 83.10 — ВИСИНСКА КОТА
- 21+420.00 (P4) — СТАЦИОНАЖА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ
- R=8.76 — РАДИЈУСИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
- DP IIA reda broj 121 km 21+675 — СТАЦИОНАЖА ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БРОЈ 121

РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

Р 1 :1000

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 5001:2011
Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
SIDPROJEKT Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОБРАЂИВАЧ	SIDPROJEKT д.о.о.	
ДИРЕКТОР	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.	
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	Данијела Мирковић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 0887 06	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Никола Логарушић, дипл.инж.груђ.	
САРАДНИК		
НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):	ЈП "Путеви Србије" Булевар краља Александра 282, Београд	
ДАТУМ: март 2020.	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 124/19-ПДР	РАЗМЕРА: 1:1 000

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
"ОПШТИНА ШИД", Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
ул. Карађорђева бр.2, Шид


РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЛЕЊА:
Драган Петровић, дипл.грађ.инж.

НАЗИВ ПЛАНА:
ПДР КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУ Е-70) НА МН 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ-ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД


НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ВРСТА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА:
РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН	ПДР	4.0

C


1-1




2-2




3-3




4-4



Пресек кружнице P0-P0



Пресек кружнице P1-P1



ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦА P 1 : 200


EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 EN ISO 5001:2011	Сертификован од: TÜV NORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		
ОБРАЂИВАЧ	SIDPROJEKT	
ДИРЕКТОР	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.	
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	Данијела Мирковић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 0887 06	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.	
САРАДНИК		
НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):	ЈП "Путеви Србије" Булевар краља Александра 282, Београд	
ДАТУМ: март 2020.	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 124/19-ПДР	РАЗМЕРА: 1:200

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
"ОПШТИНА ШИД", Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
ул. Карађорђева бр.2, Шид

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЛЕЊА:
Драган Петровић, дипл.грађ.инж.

НАЗИВ ПЛАНА:
ПДР КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУ Е-70) НА МН 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ-ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ВРСТА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА:
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦА	ПДР	4.1



КООРДИНАТЕ ТАЧАКА

ОЗНАКА	Y	X
1	6596073.56	4989758.27
2	6596009.53	4989750.98
3	6595970.04	4989684.49
4	6595989.80	4989687.07
5	6595995.45	4989687.76
6	6596002.22	4989688.96
7	6595886.26	4989750.33
8	6595887.69	4989785.11
9	6595953.11	4989843.25
10	6595965.80	4989845.02
11	6595982.33	4989846.49

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- 3402 — ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
- ПРЕДЛОГ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ
- ПЈН бр. 1 — БРОЈ НОВЕ ПАРЦЕЛЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- 1 — НОВА ГРАНИЧНА ТАЧКА
- ОБЛАСТ ОПАСНОГ ПОДРУЧЈА
- ДРЖАВНИ ПУТ IIA РЕДА БРОЈ 121(ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА БРОЈ 128)
- ПЛАНИРАНА КРУЖНА РАСКРСНИЦА
- ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНИЦА– НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ
- ЖЕЛЕЗНИЧКО ПОДРУЧЈЕ
- ЗЕЛЕНИЛО КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ
- НАСИПИ

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

- ЗОНА-1 — КРУЖНА РАСКРСНИЦА
- ЗОНА-2 — КОРИДОР ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БРОЈ 121
- ЗОНА-3 — КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ШИД-СРЕМСКА РАЧА-ДРЖ.ГРАНИЦА- (БИ.
- ЗОНА-4 — ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА ИНТЕГРАЛ КОМПЛЕКС АБ ПРИВРЕМЕНА
- ЗОНА-5 — ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНИЦА– НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ
- 83.10 — ВИСИНСКА КОТА
- 21+420.00 (P4) — СТАЦИОНАЖА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ
- R=8.76 — РАДИЈУСИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОСТОЈЕЋИ ОПТИЧКИ КАБЛОВИ
- ПОСТОЈЕЋИ ПЕ ЦЕВИ

ГАСНА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОСТОЈЕЋИ ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА DN150
- ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА DN150 КОЈИ СЕ УКИДА
- ЗАШТИТНА ЦЕВ
- ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА DN150

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОСТОЈЕЋЕ ОСВЕТЉЕЊЕ
- ПОСТОЈЕЋЕ ОСВЕТЉЕЊЕ КОЈЕ СЕ ИЗМЕШТА
- ПЛАНИРАНО ОСВЕТЉЕЊЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ

ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ И ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СПРОВОЂЕЊЕМ Р 1 :1000

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 5001:2011
Сертификован од: TÜV NORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОБРАЂИВАЧ	SIDPROJEKT д.о.о.	
ДИРЕКТОР	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.	
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	Данијела Мирковић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 0887 06	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.	
САРАДНИК		
НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):	ЈП "Путеви Србије" Булевар краља Александра 282, Београд	
ДАТУМ: март 2020.	БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 124/19-ПДР	РАЗМЕРА: 1:1 000

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
"ОПШТИНА ШИД", Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
ул. Карађорђева бр.2, Шид

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:
Драган Петровић, дипл.грађ.инж.

НАЗИВ ПЛАНА:
ПДР КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА ПА РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУ Е-70) НА МН 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА ПА РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ-ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

НАЗИВ ЦРТЕЖА:
ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ И ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СПРОВОЂЕЊЕМ

ВРСТА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ПДР

БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.0

B) ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО

1. **Одлука о изради Плана**
2. Изводи из планске документације вишег реда
   - Просторног плана општине Шид („Службени лист општине Срема“, бр. 1/2011).
3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа
4. **Прибављене и коришћење подлоге и карте, припремљене тематске карте и други графички прилози**
5. Извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана,
6. Мишљења надлежних органа и институција
7. Друга документација и подаци од значаја за израду, контролу и доношење планског документа

Шид ("Службени лист општина Срема", бр. 1/2011).

Члан 4.
Измене и допуне обухватају измене текстуалног и графичког дела Плана.
Циљ израде измена и допуна Плана је промена намене блокова 92 и 63, дефинисање правила уређења и грађења и усклађивање са важећим правилницима, стандардима и прописима који регулишу предметну материју, а који су усвојени и донесени након усвајања предметног Плана.

Члан 5.
На основу члана 51.б Закона о планирњу и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31,37/19), приступиће се скраћеном поступку израде измена и допуна предметног планског документа.

Члан 6.
Средства за израду измена и допуна Плана обезбедиће се у буџету општине Шид.
Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид.Ефективан рок за израду Нацрта измене и допуне Плана је 45 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 7.
Израда Плана уступа се Јавном предузећу „Завод за урбанизам“ из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2/1.

Члан 8.
У скраћеном поступку измена и допуна планског документа подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измена и допуна планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта Плана у просторијама Општинске управе општине Шид у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2, као и на интернет страници општине Шид на адреси www.sid.rs.

Члан 9.
Саставни део ове Одлуке је Решење да није потребно приступити изради стратешке процене утицаја на животну средину за измену и допуну Плана.

Члан 10.
План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 2 (два) примерка у дигиталном облику чува се у архиви органа који је донео План (Скупштина општине Шид).
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 2 (два) примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење Плана (Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид).
1 (један) примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном регистру планских докумената.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-156/III-19
Дана: 05. јула 2019.
Шид

ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31,37/19), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“, број 1/2019), Скупштина општине Шид, по претходно прибављеном Мишљењу Комисије за планове општине Шид, на седници одржаној дана 05. јула 2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 121 у КО Адашевци, у даљем тексту: План.

Члан 2.

Оквирна граница обухвата планског подручја (прелиминарна граница) заузима простор од око 9.700 м^2. У обухвату плана се налазе катастарске парцеле бр. 3332/2, 3334/3, 3309, 3340/2, 3333/2, 3333/1, 3334/7, 3343/2, 3378/3, 3343/3, 3340/3, 3378/3, 4044/6, 3400 и 3402 у КО Адашевци.

Граница обухвата Плана је оквирна и дата је на графичком приказу који чини саставни део ове Одлуке а коначна ће бити одређена нацртом Плана.

Члан 3.

Плански основ за израду Плана је Уредба о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) „Службени гласник РС“, бр. 69/2003-1, 147/2014-3 и Просторни план општине Шид („Сл. лист општина Срема“, бр. 1/2011).

Члан 4.

Планирани размештај индустрије на подручју Просторног плана инфраструктурног коридора аутопута граница Хрватске - Београд (Добановци), требало би да се заснива на уважавању просторних ограничења (штедње квалитетног пољопривредног земљишта, изворишта вода, континуално и гушће изграђених подручја, природних погодности терена за изградњу, и др.), постојећој просторној структури производних капацитета и предложеним критеријумима за усмеравање размештаја индустрије.

Члан 5.

Инфраструктурни коридор пролази кроз подручје чији се највећи део налази под пољопривредним земљиштем.

У погледу основних еколошких утицаја, може се очекивати утицајна зона са једне стране и друге стране аутопута у границама чак и до 300 м. Генерално посматрајући, најужа зона утицаја се може очекивати у погледу загађења земљишта, а најшира код утицаја на воду и ваздух.

Сама изградња аутопута и уређење градилишта представљају извор деградације животне средине због присуства људи и машина и технологије и организације извођења радова. Ови утицаји су привременог карактера.

Сви утицаји, који се јављају као последица експлоатације аутопута, имају трајни карактер.

Члан 6.

У планском периоду, простор општине Шид биће примарно опслужен друмским и железничким саобраћајем који ће бити коришћен у међународном, путничком и теретном саобраћају. Основно опредељење у домену путне друмске инфраструктуре за плански хоризонт било би успостављање и изградња нових капацитета који би побољшали повезаност овог простора са окружењем, као и побољшање експлоатационих услова у оквиру остваривања веза са окружењем. У будућности ће основна веза општине Шид са субрегионом бити аутопут Е-70 који ће својим капацитетом обезбедити квалитетну повезаност свих насеља са окружењем, са одговарајућим нивоом безбедности и саобраћајне услуге примерене овом рангу пута.

Члан 7.

Средства за израду Плана обезбедиће инвеститор „ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ“ из Ниша, Булевар Немањића бр. 85А, ТЦ Зона 2.

Израда Плана поверава се ДОО „ШИДПРОЈЕКТ“ из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2.

Рок за израду плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 8.

После доношења ове Одлуке, организоваће се рани јавни увид у материјал за израду Плана у трајању од 15 дана.

Оглас о излагању материјала на рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања.

Излагање материјала на рани јавни увид обавиће се у згради општине Шид.

Нацрт Плана, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид у згради општине Шид у трајању од 30 дана.

Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања нацрта Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на нацрт Плана, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 9.

Саставни део ове Одлуке је Решење да није потребно приступити изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину.

Члан 10.

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Шид.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-157/III-19
Дана: 05. јула 2019.
Шид

ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ШИД
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и
имовинско – правне послове
број: 350 – 75 / 2019 – 05
дана: 01. 07. 2019. г.
Ш И Д, ул. Карађорђева бр. 2
тел. 022 / 714 048
СВ

На основу члана 9 став 3 и члана 11 став 1, Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" , бр. 135/04, 88/10), а у вези члана 46.став 2, према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 65/17, 83/18, 31/19 и 37/19), чл.136 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр.18/16,95/18) и члана 23 Одлуке о општинској управи Општине Шид ("Сл. лист Општине Шид" бр.7/2017), Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско – правне послове општине Шид, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР.121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ

Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+462,00 државног пута IIА реда бр.121 у ко Адашевци.

План детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+462,00 државног пута IIА реда бр.121 у ко Адашевци, се ради на основу Просторног плана општине Шид ("Сл. лист општина Срема", бр. 1/2011) и Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора границе Хрватске - Београд (Добановци) ("Сл. гласник РС", бр.69/2003-1,147/2014-3), као плановима вишег ранга. На основу овог плана неће се вршити промене којима ће се значајније утицати на животну средину према критеријумима прописаним овим законом, са променама у обухвату плана које се односе на побољшање квалитета саобраћаја на државним путевима.

Циљ израде плана је стварање планског основа за изградњу и детаљну планску разраду предметног простора, саобраћајних и инфраструктурних објеката ради побољшања саобраћајне повезаности овог простора са окружењем. Како је дефинисано у Плановима вишег реда а према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 65/17, 83/18, 31/19 и 37/19), предметни план је на хијерархијском нижем нивоу и обавезно се усклађује са плановима вишег реда.

Наведено решење заснива се на одредбама члана 5 став 1 и став 2, Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04, 88/10) и Критеријума за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја у прилогу закона.

Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+462,00 државног пута IIA реда бр.121 у ко Адашевци и објављује се у Службеном листу општине Шид.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлука о изради Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+462,00 државног пута IIA реда бр.121 у ко Адашевци, према члану 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 65/17,83/18, 31/19 и 37/19) у ставу 2 под бројем 10, треба да садржи изричито Решење о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја на животну средину.

Одељење је у процесу доношења решења прибавила мишљење Комисије за планове и у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 88/10) мишљење из области заштите животне средине у коме је наведено да није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну средину.

На основу овог плана у односу на хијерархијски више већ постојеће: Просторни план општине Шид ("Сл. лист општина Срема", бр.1/11) и Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора границе Хрватске - Београд (Добановци) ("Сл. гласник РС", бр.69/2003-1,147/2014-3), неће се вршити промене којима ће се значајније утицати на животну средину према критеријумима прописаним овим законом.

Планом детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+462,00 државног пута IIA реда бр.121 у ко Адашевци, не успоставља се нови оквир за одобравање будућих развојних пројеката, одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, те не подлеже обавези Стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5, став 1 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" , бр. 135/04, 88/10).

На основу напред наведеног а у складу са чланом 9 став 3, Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04, 88/10), донето је решење као у диспозитиву.

ДОСТАВИТИ:
1. подносиоцу захтева
2. архиви

руководилац одељења:
Драган Петровић, дипл.инж.грађ.

1.2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ШИД („СЛ. ЛИСТ ОПШТИНА СРЕМА“, БР. 1/2011).

Смернице из просторног плана општине Шид, које се односе на предметни простор су следеће:

– државне путеве II реда бр. 103, бр. 103.1, бр. 106**, бр. 128,** (по новој уредби о категоризацији државних путева (Службени гласник РС“, број 105/2013, 119/2013 и 93/2015) државне путеве II реда бр. **128 – је државни пут IIА реда број 121.** треба реконструисати у оквиру постојећих коридора, уз обезбеђење елемената активне и пасивне безбедности као и нивоа саобраћајне услуге који припадају том рангу пута;

ПУТЕВИ	ДП I реда	ДП II реда	Општински путеви
Ширина коридора (m)	100 (ауто-пут) 80 (остали дп)	40	20
Ширина путног појаса (m)	80 (ауто-пут) 40 (остали дп)	20	10
Саобраћајне траке (m)	2x3,5	2x3,25	2x3,0
Ивичне траке (m)	2x0,35	2x0,3	2x0,3
Банкина (m)	2x1,5	2x1,2	2x1,0
Носивост	тежак саобраћај	средње тежак саобраћај	лак саобраћај
V_{rac} (km/h)	120 (ауто-пут)100 (остали дп)	80	(50) 60

Укрштања путева, путева и пруга обезбедити следећим решењима:

- укрштаје ДП I реда (аутопута) и осталих јавних путева предвидети са денивелацијама;
- укрштање осталих ДП I и II реда међусобно, и са осталим путевима, обезбедити у нивоу - површинским раскрсницама са одговарајућом прегледношћу и осталим безбедносним мерама;
- укрштаје магистралне двоколосечне пруге и државних путева предвидети са денивелацијама;
- укрштаје локалне пруге и јавних путева осигурати са путним прелазима (са браницима или полубраницима);
- општинске – локалне путеве пројектовати по установљеним трасама са минимизацијом заузимања пољопривредног земљишта али са обезбеђењем потребних елемената за безбедна кретања.

У оквиру простора општине Шид егзистираће различити хијерахијски нивои некатегорисаних (атарских путева) са различитим ширинама коридора (4 – 15 m):

Прилазни путеви до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре а димензије и изграђеност коловоза (земљани, тврди или савремени застор) се утврђују у зависности од очекиваног саобраћаја.

У случају захтева за променом хијерархијске дефиниције општинских и некатегорисаних (атарских) путева, обавезна је израда одговарајуће планске документације у складу са законском регулативом.

Железнички саобраћај

Пошто се планира реконструкција и модернизација железничких капацитета (пруга и постројења) на простору општине Шид, потребно је претходно урадити саобраћајно техничко–технолошке студије које ће тачно дефинисати активности у оквиру реконструкције и модернизације која ће задовољити све услове и нормативе из Закона о железници, као и нормативе Железнице Србије (Правилник 314 и 315), тако да се само то имплементира у планове нижег реда.

Елементи (препоруке) железничких пруга дати су у следећој табели:


Железничке пруге	**Магистралне**	**Остале пруге**	**Индустријска пруга (колосек)**
ширина коридора (m)	400	400	
ширина пружног појаса (m)	16(12 у насељу)	16(12 у насељу)	
ширина колосека (mm)	2 x 1435	1435	1435
минимални полупречник кривине R min (m)	300	300	180
макс.нагиб нивелете (˚)	12,5	25	25
носивост (kN)	225 kN	180 kN	(150)180 kN
V_{rac} (km/h)	250	(120) 160	60

Разрада Плана вршиће се израдом, Законом предвиђене, урбанистичке документације.

Израда урбанистичког плана обавезна је за:

- грађевинско подручје насеља Шид, Ердевик и Кукујевци;
- грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља (радне зоне за које је потреба израде дефинисана овим Планом, туристичко-рекреативне комплексе, зоне кућа за одмор у заштитној зони НП Фрушка гора, нове саобраћајнице);
- за површине у осталим насељима: увек када се мења регулација, односно разграничење између грађевинског земљишта јавне намене и остале намене;

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ
Ш И Д


ШИД
ИЛИНЦИ
ВАШИЦА
К.О. ВАШИЦА
ГИБАРАЦ
К.О. ГИБАР
АДАШЕВЦИ
К.О. АДАШЕВЦИ
БАТРОВЦИ
МОРОВИЋ
ДП бр.18.1
СТУДВА
БОСУТ
Pašnjak
Tečica
Vaska
Nakło
Telećak
Adaševci
Crkvina
Gibarac
Morović
Batrovci
Kapele
Radinska šuma
Brežgovi
Livade
Kućine
Raškovica
Manjesevo
Gumljevica
Karaova mlaka
Bivšinarska farma
Poljoprivredna apoteka
Ribnjak
Ribnjak Batrovci
Ribnjak Morović
Ribnjak Gibarac
Ribnjak Adaševci
Ribnjak Ilinci
Ribnjak Vašica
Ribnjak Šid
Ribnjak Kapele
Ribnjak Raškovica
Ribnjak Manjesevo
Ribnjak Gumljevica
Ribnjak Karaova mlaka
Ribnjak Bivšinarska farma
Ribnjak Poljoprivredna apoteka

3. ПРИБАВЉЕНИ ПОДАЦИ И УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Услови ЈКП:

1) „Електромрежа Србије“ Београд број: 130-00-UTD-003-1642/2019-002 од 24.01.2020.год;
2) „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“, Огранак дистрибуција Сремска Митровица, број: 89.1.0.0.-Д.07.06.-416022 од 21.01.2020.године;
3) Инфраструктура Железнице Србије, број 2/2020-280 од 04.02.2020.
4) ЈКП „Водовод ” Шид, број: 01-1080/19 од 31.12.2019.године;
5) Србијагас,канцеларија извршног директора за инвестиције, број 06-02-111/1 од 22.01.2020.
6) ЈКП „Јавна расвета, услуге и одржавање“ Шид, број 172/20 од 24.01.2020.
7) Телеком Србија, број А335-576818/1-2019 од 08.01.2020.;
8) МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, број: 217-20066/19од 31.12.2019.год.,
9) Завод за заштиту споменика, Сремска Митровица, број 2-07/20-3 од 10.01.2020.год.
10) ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Београд, број 953-554/20-1 од 24.02.2020. године. и број 953-557/20-7 од 17.09.2020.год.
11) Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, број 03-6/2 од 14.01.2020.
12) РС,Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 25860-2/2019 од 13.01. 2020. год.

Друштво за пројектовање и инжењеринг ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 213/20
Дана: 28.01. 2020. г.

Друштво за пројектовање и инжењеринг Шидпројект
Кнеза Милоша 2
22240 Шид

Број: 130-00-UTD-003-1642/2019-002

Датум: 24. 01. 2020

Предмет: **Услови за потребе израде Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци**

На основу вашег захтева број 3477/19 од 25.12.2019. године, који је код нас заведен дана 27.12.2019. године под бројем ДТЕХ-51699, и достављене документације (одлука о изради плана детаљне регулације број 011-157/III-19 од 05.07.2019.год. и елаборат за рани јавни увид) у дигиталном облику, обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног плана, као и у непосредној близини обухвата предметног плана нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије" А.Д.

2. Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2029. године и Плану инвестиција, у обухвату предметног плана, као и у непосредној близини обухвата предметног плана није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије" А.Д.

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије" А.Д. нема посебних услова за потребе израде Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Игору Петковићу на тел. 011/3957-343.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије

Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:
- РЦО Нови Сад – ППС Нови Сад
- Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове

Други оригинал:
- Архива

Данијела Васић

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 141/20
Дана: 23. 01. 2020 г

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица
Сремска Митровица, Фрушкогорска бб, телефон +381 22 630555, телефакс +381 22 630222

ПР-ЕНГ-02.15/5

Сремска Митровица, 21.01.2020.

"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО ШИД

КНЕЗА МИЛОША БР.2

22240 ШИД

Број: 89.1.0.0-Д-07.06-416022/2-19

Предмет: **Захтев за издавање услова за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ** за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 И приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493 у Адашевцима

Поштовани,

Поводом вашег захтева бр. 3477-2/19 од 25.12.2019.године за издавање услова за израду израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 И приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493 у Адашевцима, обавештавамо вас да у простору обухвата плана не постоје изграђени електроенергетски објекти који су власништво "ЕПС Дистрибуције" доо Београд, Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица.

С поштовањем,

Директор огранка

Ђорђе Фасор, дипл. инж. ел.

Доставити:
1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Инфраструктура железнице Србије а.д.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, Поштански фах 166
Тел. +(381 11) 36 18 463 Жат: 330 milan.maksimovic@srbrail.rs

Број: 2/2020 - 280
Дана: 04.02.2020.
Наш знак: АС

Друштво за пројектовање и инжењеринг ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 317/20
Дана: 07.02.2020. г.

ЈП „ПУТЕВИ Србије“

Булевар краља Александра бр. 282
11050 Београд

ПРЕДМЕТ: Технички услови за изградњу кружне раскрснице чији један крак води до асфалтне базе, преко једноколосечне железничке пруге Шид - Сремска Рача - државна граница - (Бијељина), приближно у km 8+540

ЈП „Путеви Србије“ из Београда Сектор за одржавање државних путева I и II реда је ангажовало друштво за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“ д.о.о. из Шида да обави сву потребну комуникацију и исходује потребну документацију за изградњу побољшања укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице БНС Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+462 државног пута IIA реда бр. 121 као кружне раскрснице чији би један крак требао да пређе преко једноколосечне железничке пруге Шид - Сремска Рача - државна граница - (Бијељина), приближно у km 8+540.

На основу напред наведеног друштво за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“ д.о.о. нам се обратило дописом број 3092/19 од 21.11.2019. године са захтевом за издавање техничких услова за изградњу побољшања укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице БНС Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+462 државног пута IIA реда бр. 121 као кружне раскрснице чији би један крак требао да пређе преко једноколосечне железничке пруге Шид - Сремска Рача - државна граница - (Бијељина), приближно у km 8+540, те је на основу тога Решењем број 2/2019-1871 од 11.12.2019. године формирана Комисија „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. која је дана 13.12.2019. године изашла на лице места и констатовала следеће:

а) Једноколосечна железничка пруга Шид - Сремска Рача - државна граница - (Бијељина) је ван експоатације на делу од ТО Адашевци ка државној граници.

б) Инвеститор планира изградњу побољшања укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице БНС Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+462 државног пута IIA реда бр. 121 као кружне раскрснице чији би један крак требао да пређе преко једноколосечне железничке пруге Шид - Сремска Рача - државна граница - (Бијељина), приближно у km 8+540, за потребе асфалтне базе „Интеграл“ (која се налази са леве стране пруге).

в) Приступна саобраћајница ка асфалтној бази која прелази преко железничке пруге, излази из кружног тока који је планиран са десне стране пруге. Најближа тачка кружног тока је планирана на удаљености око 14m од осе пружног колосека.

На основу увида у доступну техничку документацију и Записника Комисије, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. прописује техничке услове за изградњу кружне раскрснице чији један крак води до асфалтне базе, преко једноколосечне железничке пруге Шид - Сремска Рача - државна граница -(Бијељина), која је ван експлоатације на делу од ТО Адашевци ка државној граници, приближно у km 8+540:

1. С обзиром да је на прузи Шид - Сремска Рача - државна граница - (Бијељина), на

делу од ТО Адашевци ка државној граници обустављен железнички саобраћај, могуће је изградити кружни ток са десне стране пруге и привремену приступну друмску саобраћајницу која води од кружног тока до асфалтене базе, преко железничке пруге, приближно у km 8+540.

2. У складу са ставом 2 члана 63. Закона о железници („Службени гласник РС" 41/2018) потребно је на месту укрштаја са пругом, коловозну конструкцију друмске саобраћајнице уредити уклањањем дела колосека у ширини од 10-15 m.
3. Друмску саобраћајницу пројектовати, изградити и уредити у складу са потребама Инвеститора у зависности од ширине и тежине возила која ће је користити.
4. За време извођења радова је, поред надзора Инвеститора, неопходан и надзор стручних служби „Инфраструктура железнице Србије" а.д. у циљу очувања безбедности железничког саобраћаја и заштите железничке инфраструктуре. У том смислу, пре почетка извођења радова Инвеститор је обавезан да извести ОЦ ЗОП Сремска Митровица (Немањина 27, Сремска Митровица, тел. 022/622 474) како би технички орган проверио исправност градње везано за ове техничке услове и вршио надзор у току извођења радова у пружном појасу. Надзорни орган ће на лицу места решити све случајеве који нису обухваћени овим техничким условима у складу са важећим прописима и интерним железничким правилницима.
5. Трошкове надзора за време извођења радова, као и све остале трошкове ангажованих инфраструктурних ресурса сноси Инвеститор. Висина напред наведених трошкова биће дефинисана посебним уговором између Инвеститора и „Инфраструктура железнице Србије" а.д.. За склапање Уговора Инвеститор се мора обратити Сектору за саобраћајне послове „Инфраструктура железнице Србије" а.д. (тел. 011/361-82-14, ул. Немањина 6, 11000 Београд).
6. Уколико дође до поновног успостављања железничког саобраћаја на предметној деоници пруге, потребно је приступу саобраћајницу до асфалтне базе укинути и изградити приступни пут на другом месту.
7. Све штете које евентуално могу настати по „Инфраструктура железнице Србије" а.д. у току извођења радова и надаље у току експлоатације кружног тока и привремене приступне друмске саобраћајнице преко железничке пруге, Инвеститор је дужан да надокнади овом предузећу.
8. Свим променама које могу настати на овом делу пруге за потребе железнице Инвеститор је дужан да се прилагоди са својом инфраструктуром у одређеном року и о свом трошку.
9. „Инфраструктура железнице Србије" а.д. неће сносити никакву одговорност у случају настанка било какве штете на друмској инфраструктури због близине пруге, нити је обавезно да било какву штету надокнади кориснику исте.
10. Уколико се са радовима не започне у року од 2 (две) године технички услови се морају поново тражити.

Достављено:

- наслову
- „Шидпројект д.о.о." Кнеза Милоша бр.2, 22240 Шид
- Сектору за грађевинске послове
- Сектору за саобраћајне послове
- ОЦ за СП Рума
- ОЦ ЗОП Сремска Митровица

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

Максимовић Милан, дипл. инж.саоб.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ:21127094, ПИБ:109108420, Текући рачун: 205-222959-26, Поштански фах 166
Тел.: +(381 11) 36 18 463 ЖАТ: 330, E-mail: milan.maksimovic@srbrail.rs

Број: 2/2020-297
Дана: 05.02.2020.

Друштво за пројектовање и инжењеринг ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број 315/20
Дана 07.02.2020. г.

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ŠIDPROJEKT доо
Ул. Кнеза Милоша бр. 2
22240 Шид
ПАК: 326421

ПРЕДМЕТ: Услови „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за потребе израде Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута II А реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на km 21+493 државног пута IIА реда у КО Адашевци

У вези са захтевом број 3477-1/19 који смо примили 03.01.2020. године достављамо услове за потребе израде Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА реда број 121 и пиступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на km 21+493 државног пута IIА реда број 121 у КО Адашевци.

У досадашњој сарадњи на изради урбанистичке документације, "Инфраструктура железнице Србије" а.д. доставила је ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Техничке услове за изградњу кружне раскрснице чији један крак води до асфалтне базе, преко једноколосечне железничке пруге Шид – Сремска Рача Нова – државна граница – (Бјељина), приближно у km 8+540, број 2/2020-280 од 04.02.2020. које вам достављамо у прилогу.

Предметни План детаљне регулације се ради са циљем обезбеђења саобраћајног прикључка асфалтној бази, а за побољшање укрсног места државног пута IIА реда број 121 и пиступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић аутопута Е-70 на km 21+462 државног пута IIА реда број 121 као кружне раскрснице чијом изградњом би се у значајној мери побољшала прегледност и тиме повећала безбедност саобраћаја.

У границама предметног Плана детаљне регулације налази се следећа јавна железничка инфраструктиура:

- Манипулативна једноколосечна неелектрифицирана железничка руга Шид – Сремска Рача Нова – државна граница – (Бјељина) која је ван експлоатације на делу од ТО Адашевци ка државној граници.
- Путни прелаз у km 8+510 предметне пруге на месту укрштаја са пољопривредним путем који је осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности.

Просторним планом Републике Србије (Службени гласник РС, број 88/10), предвиђена је ревитализација постојеће манипулативне једноколосечне неелектрифициране железничке руге Шид – Сремска Рача Нова – државна граница – (Бјељина) у циљу бољег повезивања локалних центара и индустријских корисника железницом.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задржава земљиште на којем се налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре, као јавно грађевинско земљиште са наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице.

Услови железнице за израду предметног Плана

I Општи услови

1. План израдити у складу са Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10), Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), Законом о железници (Службени гласник РС број 41/18), Законом о безбедности у железничком саобраћају (Службени гласник РС број 41/18) и Законом о интероперабилности железничког система (Службени гласник РС број 41/18).

2. Поједини изрази коришћени у овим условима имају следеће значење:

а) **железничко подручје** је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела.
б) **јавна железничка инфраструктура** обухвата целокупну железничку инфраструктуру која чини мрежу којом управља управљач инфраструктуре, искључујући пруге и споредне колосеке (индустријске пруге и колосеке), који су прикључени на мрежу.
Железничка инфраструктура, састоји се од следећих елемената:
1) пружни појас;
2) колосек и подлога колосека, нарочито насип, усек, дренажни канали и ровови, зидани ровови, пропусти, обложени зидови, засади за заштиту бочних нагиба итд.; платформе за путнике и робу, укључујући и оне у путничким станицама и теретним терминалима; ивична стаза и пешачке стазе; преградни зидови, живе ограде, ограде; противпожарни појасеви; апарати за загревање скретница; прелази; застори за заштиту од снега итд.;
3) грађевински објекти: мостови, пропусти и други надвожњаци, тунели, покривени усеци и други подвожњаци; потпорни зидови, структуре за заштиту од лавина, одрона итд.;
4) путни прелази, укључујући средства за осигурање путних прелаза;
5) горњи строј, а нарочито: шине, ужлебљене шине и заштитне шине; прагови и подужне везе, колосечни причврсни и спојни прибор, застор укључујући туцаник и песак; скретнице, прелази итд.; окретнице и преносниче (осим оних резервисаних искључиво за локомотиве);
6) прилази за путнике и робу, укључујући друмски приступ и приступ за путнике који долазе или одлазе пешке;
7) безбедносне, сигналне и телекомуникационе инсталације на отвореним пругама, у станицама и ранжирним станицама, укључујући постројења за стварање, трансформисање и дистрибуцију електричне енергије за сигнализацију и телекомуникације; зграде за такве инсталације или постројења; колосечне кочнице;
8) инсталације за осветљења за потребе саобраћаја и безбедности;
9) постројење за трансформацију и пренос електричне енергије за вучу возова: двофазни далеководи 110 kV, подстанице изузев разводног постројења 110 kV у тој подстаници, напојни каблови између подстаница и контактних водова, контактна мрежа и носачи, трећа шина са носачима;
10) зграде које су у функцији управљања железничком инфраструктуром, укључујући део опреме за обрачун и наплату превозних цена.
в) **пружни појас** је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту 6m, мерено управно на осу крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута.
г) **инфраструктурни појас** је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m, мерено управно на осу крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.
д) **заштитни пружни појас** је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100m, мерено управно на осу крајњих колосека.
ђ) **развој железничке инфраструктуре** обухвата планирање мреже, финансијско и инвестиционо планирање, као и изградњу и модернизацију инфраструктуре;

е) **унапређење железничке инфраструктуре (модернизација)** обухвата радове великог обима на инфраструктури којима се побољшава њено целокупно функционисање;

ж) **путни прелаз** је место укрштања железничке пруге која припада јавној железничкој инфраструктури, индустријској железници или индустријском колосеку и пута у истом нивоу, који обухвата и укрштање тих колосека са пешачком или бициклистичком стазом, у ширини од 3 м мерено од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.

II Посебни услови

1. Могуће је планирати изградњу кружне раскрснице са десне стране предметне железничке пруге и привремену приступну друмску саобраћајницу која води од кружног тока до асфалтне базе, која би се укрстила са једноколосечном железничком пругом Шид – Сремска Рача Нова – државна граница – (Бјељина) око km 8+540.
2. Кружну раскрсницу планирати са десне стране предметне пруге тако да буде на удаљености минимум од 14m од осе пружног колосека.
3. У случају поновног успостављања железничког саобраћаја на предметној деоници пруге, потребно је приступну друмску саобраћајницу до асфалтне базе укинути и изградити приступни пут на другом месту.
4. Могуће је планирати уређење зелених површина на предметној локацији, при чему треба водити рачуна да високо растиње мора бити на растојању већем од 10m у односу на спољну ивицу пружног појаса предметне железничке пруге.
5. За време и након изградње кружне раскрснице у инфраструктурном појасу не планирати формирање депонија отпадних материјала, као ни трасе инсталација за одвођење површинских и отпадних вода тако да воде ка трупу железничке пруге.
6. У инфраструктурном појасу, ширине 25m са обе стране пруге, могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу испуњених услова и издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.
7. У инфраструктурном појасу не планирати постављање знакова, извора јаке светлости или било којих предмета и справа које бојом, обликом или светлошћу могу смањити видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова или на други начин угрозити безбедност железничког саобраћаја.
8. Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге али ван границе железничког земљишта.
   Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 m, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви подземне инсталације, односно 1,2 m мерено од коте околног терена до горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне цеви у укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету испод колосека.
9. Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге. На местима где због положаја друмске саобраћајнице може доћи до појаве атмосферских вода које се прикупљају са трупа пута, а сливају у зону трупа пруге, потребно је пројектовати одводне канале тако да се постигне континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне трупа пруге.
10. На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) "Инфраструктура железнице Србије" а.д. као ималац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине на изграђеном објекту. У складу са тим, сви елементи за изградњу објеката, кружне раскрснице као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп

железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру посебних техничких услова "Инфраструктура железнице Србије" а.д. кроз обједињену процедуру.

Обавеза је обрађивача и доносиоца овог Плана да достави "Инфраструктура железнице Србије" а.д. коначан текст са графичким прилозима у одговарајућој размери из којих се може сагледати решење Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на km 21+493 државног пута IIA реда број 121 у КО Адашевци, ради коначног усаглашавања.

Прилог: Технички услови за изградњу кружне раскрснице чији један крак води до асфалтне базе, преко једноколосечне железничке пруге Шид – Сремска Рача Нова – државна граница – (Бјељина), приближно у km 8+540, број 2/2020-280 од 04.02.2020

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

Милан Максимовић, дипл.инж.саоб.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД“ ШИД
Светог Саве 40, 22240 Шид

Тел./Факс: 022/712-460
Тех.служба: 022/711-755
Централа: 022/714-115
Рекламације 0800-200-101

Тек. рн.: 160-9702-70 ПИБ: 100928019 МБ : 08154929

Број: 01-1080/19
Дана: 31.12.2019. године

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 22/20
Дана: 09.01. 2020. г.

ДОО ШИДПРОЈЕКТ
Кнеза Милоша 2
ШИД

ПРЕДМЕТ: Услови за израду плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пут А3 на км 21+493,00 државног пута IIA реда бр. 121 у к.о. Адашевци

ВЕЗА: Захтев број: 3477-3/19 од 25.12.2019. године.

На простору на коме се планира израда плана детаљне регулације не постоје инсталације водовода и канализације којима управља и одржава их ЈКП ”Водовод” Шид. На основу тога ЈКП ”Водовод” Шид нема услове за израду плана детаљне регулације кружне раскрснице.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР:
Александар Јовановић, мастер менаџ.

Друштво за пројектовање
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 169/20
Дана: 24.01 2020

СРБИЈАГАС

Канцеларија извршног директора за инвестиције

ШИДПРОЈЕКТ

Кнеза Милоша 2

22240 Шид

Ваш број: _____

Наш број: 06-02-111/1

Датум: 22 JAN 2020

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за израду Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3

На основу Вашег захтева број 3477-5/19 од 08.01.2020. године за издавање услова за израду Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 и приложеног графичког прилога, можемо Вам одговорити да на локацији која је предмет постоје инсталације ЈП СРБИЈАГАС-а и то:

- Гасовод средњег притиска притиска - пречника DN150

Званични и ажурни подаци о висинском и ситуационом положају поменутог објекта се још увек не налази у надлежном Катастру зато што се објекти налазе у фази изградње. За податке о до сада изведеном гасоводу обратити се извођачу радова „Бобар Бешка“ д.о.о., Бранка Бајића 9, Нови Сад. У прилогу Вам достављамо орјентациону трасу гасовода.

Приликом израде услова потребно је придржавати се следећег:

1. За гасоводе средњег притиска поштовати услове који су дати у „Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar“. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015. године, а ступио је на снагу 22.10.2015. године.
2. Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска је 80 cm мерено од горње ивице гасовода.
3. Минимална дубина укопавања челичних гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима је:

Објекат	Минимална дубина укопавања (cm)	
	А	Б*
до дна одводних канала путева и пруга	100	60
до горње коте коловозне конструкције пута	135	135
*примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив		

4. Забрањено је укрштање гасовода са кружним током.

5. С обзиром да је гасовод већ постављен, потребно је Планом предвидети његово измештање тако да се приликом укрштања гасовода са путем, гасовод по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до 90°.
6. Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем по правилу се поставља у заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник заштитне цеви мора бити најмање 100 mm већи од спољашњег пречника гасовода.Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени минимално 1 m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње коловозне траке. Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке. Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити удаљени минимално 5 m са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m од ножица насипа. Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 50 mm.Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5 m, односно најмање 10 m од осе крајњег колосека железничке пруге. Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је удаљеност регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од 3 m одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од 1 m. Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и заштићен од атмосферских утицаја.
7. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
8. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.
9. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се поправити о трошку инвеститора.
10. Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора.
11. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијагас“. Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим гасоводом у обавези сте обавестити ЈП „Србијагас“.
12. Рок важности овог документа је две године од датума његовог издавања.

Обрадио:
Зоран Андрић, дипл. инг. маш.

Извршни директор
за инвестиције
Јовица Будимир, дипл. инж. маш.

Доставити:
1. Наслову
2. Техничкој архиви
3. а/а

Данијела Nikolo

Друштво за пројектовање и инжењеринг ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 172/20
Дана: 24.01. 2020

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЈАВНА РАСВЕТА,УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“
Цара Лазара 7
ШИД
БРОЈ: 107/1
ДАТУМ: 31.12.2019.године

Друштво за пројектовање и инжењеринг
„ШИДПРОЈЕКТ“ доо ШИД
Кнеза Милоша 2
ШИД

ПРЕДМЕТ: **УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIA реда број 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА км 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIA реда број 121 У КО АДАШЕВЦИ**

Поводом вашег захтева у име носиоца израде плана Општине Шид из Шида, ул. Карађорђева, бр. 2, и наручиоца (инвеститора) „ ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ-НИШ“ из Ниша, ул. Булевар Немањића, бр.85А, ТЦ Зона 2, у којем тражите услове за израду плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање унакрсног места државног пута IIA реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда број 121 у КО Адашевци , на кат парцела бр. 3332/2, 3334/3, 3309, 3340/2, 3333/2, 3333/1 3334/7, 3343/2, 3378/3, 3343/3, 3340/3, 3378/3, 4044/6, 3400 и 3402 у к.о. Адашевци, на основу Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018), а у складу са Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Јавна расвета, услуге и одржавање” Шид са Законом о јавним предузећима, након извршеног прегледа у достављену документацију обавештавамо Вас следеће:

Предметни простор се налази на пољопривредном земљишту, ван грађевинског подручја насеља Адашевци. Ситуационо решење кружне раскрснице ускладити са постојећим стањем раскрснице државног пута IIA реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државнох пута А3 на км 21+462,00, са корекцијом и геометријским обликовањем постојеће трасе у потребној дужини. Нивелационо решење ускладити са постојећим стањем раскрснице са уклапањем на постојећи државни пут IIA реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државнох пута А3 као и према постојећој неелектрификованој једноколосечној прузи Шид-Бијељина на км 8+500,00.

За изградњу кружне раскрснице за побољшање унакрсног места државног пута IIA реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда број 121 у КО Адашевци услови се издају **без посебног условљавања.**

Сагласни смо да се изради план детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање унакрсног места државног пута IIA реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда број 121 у КО Адашевци у складу са приложеном документацијом-Материјал за рани јавни увид ПДП број 124/19-ПДП из новембра 2019. године израђен од стране „ Шидпројект „ ДОО из Шида, ул. Кнеза Милоша бр.2, одговорни урбаниста Данијела Мирковић, дипл.инж.арх., бр. лиценце 200 0887 06.

Инвститор је дужан да у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ , бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 23/2019), уколико долази до ремећења редовног одвијања саобраћаја на постојећим путевима , предузме све неопходне мере како се извођењем радова не би угрозило нормално одвијање и безбедност саобраћаја на путевима, а све у складу са Пројектом саобраћајно-техничке регулације саобраћаја за време извођење радова и обезбеђења места на ком се радови изводе, и на основу истог обележи и постави радну и прописану хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију којом ће се дефинисати пројектовани режим саобраћаја на путу.

Све радове обављати у складу с техничким нормативима и стандардима уз максималну безбедност свих учесника у саобраћају.

По завршетку изведених радова терен мора да се врати у првобитно стање и функцију.

За изградњу кружне раскрснице за побољшање унакрсног места државног пута IIA реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда број 121 у КО Адашевци потребно је :

Планирана решења ускладити са Законом о путевима , Законом о планирању и изградњи („ Службени гласник РС“ , бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), Законом о безбедности саобраћаја на путевима, као и са Просторним планом Општине Шид („ Службени лист општина Срема“ , бр. 1/2011) , Просторни план подручја инфрастреуктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) („ Службени гласник РС“ , бр. 69/2003-1, 147/2014-3), и осталим прописима и Правилницима из путног инжењерства и додирних области.

ДИРЕКТОР

Душан Ластић

Јавно комунално предузеће "ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" *Ш И Д*

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 58/20
Дана: 14. 01. 2020 г.

Телеком Србија
Предузеће за телекомуникације а.д.

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: А335-576818/1-2019
ДАТУМ: 08.01.2020.
БРОЈ ИЗ ЛКРМ:
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ШИДПРОЈЕКТ ДОО
ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
Кнеза Милоша 2, 22240 Шид

ПРЕДМЕТ: ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ

Поступајући по вашем захтеву број: **3477-4/2019**, од **27.12.2019** године, а у складу са Законом о електронским комуникацијама "Службени гласник РС" број 44 од 2010. године и Законом о планирању и изградњи "Службени гласник РС" број 145 од 2014. године, Правилник о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката, упуствима, стандардима и прописима о изради техничке документације Одељење за планирање и изградњу мреже Сремска Митровица, Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, након извршеног прегледа достављене пројектно-техничке документације доставља вам из надлежности ТЕЛЕКОМ-а

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ-САГЛАСНОСТ

За израду плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшања укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда бр.121 у К.О. Адашевци.

У прилогу, достављамо оријентациону ситуацију постојеће подземне телекомуникационе инфраструктуре и то: оптичке каблове који су од посебног значаја за функционисање телекомуникационог саобраћаја (линија плаве боје) и ПЕ цеви (линија зелене боје).

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србије“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;

Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија”(Тања Николић, дипл. инж. Руководилац одељења за кабловску приступну мрежу Сремска Митровица 1, тел: 022/610-829) извршити трасирање и обележавање трасе постојећих каблова помоћу инструмента трагача каблова како би се дефинисали тачан положај и дубина телекомуникационих каблова, да би се затим одредио начин заштите постојећих телекомуникационих каблова уколико су угрожени.

Такође пре почетка извођења било каквих грађевинских радова инвеститор или извођач радова је у обавези да 7 радних дана пре почетка радова у писаној форми обавести

Одељење за планирање и изградњу мреже Сремска Митровица са седиштем у улици Краља Петра I број 2 у Сремској Митровици, ради вршења стручног надзора.

Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација.

На местима укрштања коловоза или тротоара са подземним телекомуникационим објектима паралелно истим поставити , на одговарајућој дубини , 1ПВЦ цев fi 110 мм чија дужина прелази по 1,5 м ширину изграђене саобраћајнице са обе стране. Крајеве цеви обезбедити од продора земље и нечистоћа.

Хоризонтална угаљеност коловоза или тротоара и телекомуникационих објеката треба да буде 1м, а на местима где то није могуће минимално 0,5м. Уколико овај услов није могуће испоштовати мора се обезбедити одговарајуће измештање телекомуникационог објекта.

Трошкове измештања, као и трошкове израде техничког решења на основу кога ће се измештање извести сноси инвеститор.

Приликом извођења радова у близини подземних телекомуникационих објеката не вршити нивелисање терена или мењање коте или категорије земљишта површинског слоја, односно обезбедити да телекомуникациони објекти остану на прописаној дубини. Уколико то није могуће обезбедити, мора се изместити телекомуникациони објекат према раније описаној процедури.

Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ек мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије" вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл).

У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија" а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја);

Ови услови-сагласност важе све време важења Локацијских услова издатих у складу са њима, односно до истека важења Грађевинске дозволе.

Представници Одељења за планирање и изградњу мреже Сремска Митровица, везано за овај предмет, су Анђелка Марковић, дипл. инж., инжењер за планирање и изградњу мреже, телефон 022/610-639 и Вера Јаношевић, техничар за планирање и изградњу мреже, телефон 022/610-911.

С поштовањем,

Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад

Милош Словић

Прилог:

- Ситуациони приказ: .dwg

Прилог

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
Одсек за превентивну заштиту
09.29 Број 217-20066/19
Дана 31.12.2019. године
С Р Е М С К А М И Т Р О В И Ц А

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 13/20
Дана: 08. 01. 2020 г.

„Шидпројект“ ДОО
Шид, ул. Кнеза Милоша 2

Предмет: Обавештење

Веза: Ваш захтев број 3477-7/19 од 25.12.2019. године

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту ,на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), решавајући по захтеву „Шидпројект“ ДОО из Шида, ул. Кнеза Милоша 2, број 3477-7/19 од 25.12.2019. године у поступку прибављања услова за израду Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда бр.121 у к.о.Адашевци.

Увидом у достављену документацију утврђена је да су предмет услова саобраћајнице за чију изградњу није прописана законска обавеза прибављања услова заштите од пожара као ни сагласности на техничку докуменатацију утврђена чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).

У погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од пожара **утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.**

/АЖ/

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
пуковник полиције
Стеван Пејић

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 82/20
Дана: 16.01. 2020. г.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број: 2-07/20-3
Датум: 10.01.2020. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, на основу члана 107. став 1. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС" број 71/94, 24/2001 и 99/2011), по захтеву број 3477-9/19 од 25.12.2019. године Друштва за пројектовање и инжењеринг "ШИДПРОЈЕКТ" из Шида, Кнеза Милоша број 2, за издавање услова за израду Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIА реда број 121 у К.О. Адашевци, утврђује следеће:

УСЛОВЕ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 121 У К.О. АДАШЕВЦИ

Подручје обухваћено Планом ситуирано је у јужном периферном делу катастарске општине Адашевци. Оквирна граница обухвата планска подручја (прелиминарна граница) заузима простор од око 2,43 ха. У обухвато Плана се налазе катастарске парцеле број: 3332/2, 3334/3, 3309, 3340/2, 3333/2, 3333/1, 3334/7, 3343/2, 3378/3, 3343/3, 3340/3, 3378/3, 4044/6, 3400 и 3402 у К.О. Адашевци.

У обухвато комплекса планирано је следеће:

-кружна раскрсница са осветљењем;

-саобраћајне површине (постојећа саобраћајница-државни пут II реда);

-саобраћајне површине (постојећа саобраћајница-приступна саобраћајница бочној наплатној станици Моровић);

-саобраћајне површине (постојећа саобраћајница-некатегорисани пут);

-саобраћајне површине-једноколосечна железничка пруга Шид-Бијељина на км 8+500;

-путно зеленило.

За подручје обухваћено Планом важе следећи услови и мере заштите:

-Обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву Инвеститора за изградњу;

-Обавезан константан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом извођења земљаних радова у обухвату Плана;

-Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;

-Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације;

-Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истрањивање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту;

-Обавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.

Нацрт Плана детаљне регулације пре усвајања доставити Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица на мишљење.

Доставити:
подносиоцу;
документацији;
архиви.

в. д. Директора

Љубиша Шулаја

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ	Услови за израду планског документа	Број: VIII 953-554/20-1 Датум: 24-02-2020

Београд, Булевар краља Александра 282
www.putevi-srbije.rs

Друштво за пројектовање и инжењеринг ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 479/20
Дана: 25.02.2020. г.

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ „ШИДПРОЈЕКТ“

22240 – Шид
Кнеза Милоша бр.2

На основу Вашег дописа 18/20 од 09.01.2020. године, наш заводни број 953-557 од 10.01.2020. године, тражили сте услове за израду **Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места Државног пута IIA реда 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић Државног пута IA реда (аутопут Е-70) на km 21+462,00 државног пута I**A реда 121, у складу са чланом **47б и 48.** Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и чланом **46., 47. и 48.** Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). **План израђује Друштво за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“, Кнеза Милоша број 2, Шид.**

Достављена документација:

- Извод из важеће планске документације за предметно подручје:
  - Извод из графичког дела Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске- Београд (Добановци), („Службени гласник РС“; бр.69/2003, 147/2014), Рефреална карта бр.1, План намене површина, Р1:100 000,
  - Извод из графичког дела Просторног плана општине Шид („Службени лист општина Срема“), бр.1/2011),
- Одлука о изради предметног Плана детаљне регулације број 011-157/III-19 od 05.07.2019.године, Скупштна општине Шид,
- Информација о локацији за катастраске парцеле бр.333/2, 3334/7, 3332,2, 3334/3, 3309, 3340/2, 3333/1, 3343/2, 3378/3, 3343/3, 3340/3, 3378/3, 4044/6, 3400 и 3402, све КО Адашевци, број 353-193/2019-05 од 06.01.2020.године, Општина Шид.
- Шира ситуација предметне локације - саобраћајне локације на орто-фото подлози, *у штампаном и дигиталном облику* ▪
- Графички прилози *у штампаном и дигиталном облику*:
  - Графички прилог број 2, Постојећа намена површина, Р 1:1000,
  - Графички прилог број 3, Планирана намена површина, Р 1:1000,
  - Графички прилог број 3.1., Попречни профили саобраћајница, Р 1:200,
- Текстуални прилог са описом и образложењем просторног развоја саобраћаја и инфраструктурних система,
- Елаборат за рани јавни увид,
- Пропратни допис.

Према Уредби о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13, измена 119/13, измена 93/15) и пратећем Референтном систему, септембар 2019. године**, предметни плански документ се налази у коридору следећег државног пута:**

- **Државни пут IA реда А3, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) – Београд, ознака деонице 3003 и 3005,** од почетног чвора **301** петља Батровци на km **302** петља na km 2+104 Адашевци на km 8+711 до крајњег чвора **303** петља Кузмин на km 22+556.

Према Уредби о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13, измена 119/13, измена 93/15) и пратећем Референтном систему, септембар 2019. године **у оквиру обухвата предметног планског документа налази се следећи државни пут:**

- **Државни пут IIA реда 121, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена), ознака**

деонице 12102 и 12103, од почетног чвора **12002** Шид на km 12+264 преко чвора **302** петља Адашевци (Шид) km 21+253 до крајњег чвора **12102** граница СРБ/БиХ (Јамена) на km 47+735.

Плански основ за израду Плана је Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Службени гласник РС“, бр. 69/2003-1, 147/2014-3 и Просторни план општине Шид („Сл. лист општина Срема“, бр. 1/2011).

Према предлогу решења кружна раскрсница дефинисана је као једнотрачна са центром круга на стационажи km 21+460,00. Почетак саобраћајнице са кружном раскрсницом је на стационажи km 21+380,37 а завршетак на стационажи km 21+542,09 гледано по оси државног пута IIA 121. Према приступној саобраћајници бочне наплатне станице Моровић почетак осе кружне раскрснице је дефинисан на стационажи км 0+000,00; а уклапање са постојећом саобраћајницом (која се налази са леве стране ДП IIA реда гледајући у правцу раста стационаже након чвора 302) на стационажи 0+060,36; а крај на стационажи км 0+144,24.

Приликом израде предметног плана потребно је испунити следеће услове:

- Прецизирати државни путе на графичким прилозима и у тексту плана у складу са **Уредбом о категоризацији државних путева** („Сл. гласник РС“, бр. 105/13, измена 119/13, измена 93/15) и **пратећим Референтним системом мреже државних путева РС, септембар 2019. године** /ранг, ознака, опис пута, деонице и стационаже/ У загради унети ознаку (ДП II реда 128, према претходној Категоризацији и Референтном систему путне мреже РС.
- Решење у предметном плану ускладити са **решењем и стеченим обавезама према важећој планској и урабанистичко-техничкој документацији,** планској документацији чија израда је у току, као и са **важећом пројектном документацијом, саобраћајно-техничким и пројектним условима**, издатим од стране ЈП „Путеви Србије“ на предметном подручју.
- Предметни плански документ ускладити са Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон), *у даљем тексту Закон о путевима и предметним условима.*
- Приложити Извод из важеће планске документације вишег реда (текст и графичке прилоге).
- Прецизирати да ли се израђује истовремено са израдом предметног Плана детаљне регулације и Идејни пројекат који садржи све потребне техничке податке, у складу са чланом 27. став 3. Закона о планирању и изградњи.
- Доставити образложење решења у смислу планирања кружне раскрснице само на позицији укрштаја рампе и ДП IIA реда 121 јужно од ДП IA реда A3 у правцу према Моровићу, без планирања кружне раскрснице у правцу према Шиду који се налази такође на укрштају рампе ДП IA реда A3 и ДП IIA реда 121, северно у односу на аутопут.
- **Регулационо – нивелациони план са приказом саобраћајног решења** (ситуационо решење постојеће и планирано) израдити **на *ажурној* катастарско-топографској подлози**, *у складу са важећом законском и подзаконском регулативом*, **одговарајуће размере** са унетим свим подацима о државном путу, **стационажама почетка и краја предметне деонице у оквиру обухвата плана стационажом саобраћајних прикључака и планираних инсталација**, у складу са горе наведеном Уредбом и пратећим Референтним системом.
  - ***На ситуационом решењу приказати следеће:***
  - Назначити положај грађевинског подручја,
  - **Планирану регулациону линију** државног пута ДП IIA реда 121,
  - **Карактеристичне попречне профиле** државног пута у предметној зони према постојећем стању и планираном решењу, са приказом свих постојећих и планираних видова саобраћаја према важећем планском основу,
  - **Прецизирати планирану ширину коловоза и разделне траке,**
  - Прецизирати тачну дужину трасе која је предмет реконстуркције на територији општине Шид,
  - Израдити **Синхрон план инсталација** (постојеће и планирано решење) према предметним условима; У оквиру Синхрон плана приказати постојећи електронско комуникациони кабл у коридору ДП IIA реда 121.

- Прецизирати удаљење колосека железничке пруге у односу на крајњу тачку попречног профила ДП IIA реда 121.

➢ Приликом дефинисања обухвата плана **ускладити текст плана и Одлуку о изради плана,** приликом пописа катастарских парцела, дужине деонице и површине обухвата плана.

➢ **Границу плана,** поставити на међној линији новоформиране катастраске парцеле пута и катастраских парцела корисника.

➢ Северну границу плана поставити на граници к.п. ДП IA реда A3.

➢ Прецизирати катастраске парцеле планиране за изградњу кружне раскрснице.

➢ **Новоформирану катастраску парцелу државног пута зона кружне раскрснице) предвидети у складу са чланом 2.** став **35.** и **37.** и чланом **35.** Закона о путевима, што подразумева *линију експропријације*, на минималном одстојању од 3,00m од границе путног земљишта за држвне путеве II реда. У складу са чланом 2. став 35. Закона о путевима *путно земљиште* је континуална површина унутар граница путног земљишта са обе стране усека и насипа, удаљена најмање један метар од линија које чине крајње тачке попречног профила пута, ван насеља, мерено на спољну страну).

➢ **Текстуални део** израдити у складу са чланом 25. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (правила уређења и правила грађења).
- Навести све измене у односу на постоећу трасу пута са прецизираним димензијама.
- Унети податке о бројању и структури саобраћаја.
- Унети назначене ставове у оквиру предметних услова.

➢ **Решење ускадити са следећим:**
- Планирати реконструкцију, проширење и изградњу коловоза државног пута у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), Прилог 2, 5.1. Елементи попречног профила и табела 10 Граничне вредности пројектних елемената. */унети у текст плана/*

➢ **Кружну раскрсницу предвидети их у складу са следећим:**
- Сагледати саобраћајно оптерећење постојећег државног пута. Приложити податке о бројању саобраћаја на предметнним деоницама ДП IA реда 121 и државног пута I A реда A3.
- **Извршити проверу ситуационог решења, безбедности и проточности** на кружној раскрсници,
- Елементе кружне раскрснице и реконструисаног дела трасе ДП II реда 121 задати попречни профил предвидети према рангу пута.
- **Доставити** предлог решења са већим спољним и унутрашњим радијусом, са акцентом да се кружна раскрсница налази у коридору ДП IA реда A3 **у складу са Правилником наведеним у претходном ставу.** 4.2. Пројектни елементи кружних раскрсница4.2.1. Елементи ситуационог плана кружне раскрсницеТабела 4-01,
- Приликом дефинисања функционалног решења, димензионисања раскрснице и обликовања прикључних праваца имати у виду **ранг токова** који се укрштају на кружном току, **положај у простору и токове ужег и ширег окружења**.
- Применити верификациони програм проходности у складу са меродавним возилом (укључујући и **вангабаритни превоз**), извршити проверу планског решења са становишта испуњења услова релативне хомогености карактеристичних брзина у кружној раскрсници и унутрашње прегледности.
- Ширину возне траке у кружном току предвидети у складу са кривом трагова и потребним резервним простором.
- Прецизирати ограничење брзине на предметној деоници ДП II реда 121.
- Попечни профил државног пута и планиране видове саобраћаја у оквиру истог, предвидети са могућношћу прерасподеле у оквиру попречног профила (уколико су пешачки и бициклистички саобраћај евентуална стечена обавеза према планском основу вишег реда); Имајући у виду да је локација кружне раскрснице на ванградском путу у приградском подручју предвидети искључиво уколико се ради о интензивним пешачким токовима.

- У складу са чланом 38. Закона о путевима на третираној деоници државног пута, неопходно је **обезбедити потребне линије прегледности** у складу са прописима.
- Прецизирати потребне додатне елементе пута у складу са чланом 84. Закона о путевима.
- Смањити број саобраћајних прикључака, прилазних и некатегорисаних путева на државни пут, на најмањи могући број, а у циљу повећања капацитета и повећања нивоа безбедности саобраћаја на државном путу у складу са чланом 45. Закона о путевима.

➢ **Повезивање постојећих и будућих садржаја** са објектима из наше надлежности планирати у складу са чланом 41., 42., 43. и 44. Закона о путевима. */унети у текст плана/*

➢ Планом усмерити да се **приликом спровођења плана** и израде пројектне документације укупно саобраћајно решење, контрола приступа, усклади са Законом о путевима (Поглавље VII Заштита путева и X Посебни услови изградње и реконструкције јавних путева), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута и осталим важећим стандардима и прописима који регулишу предметну материју.

➢ **Кружну раскрсницу предвидети их у складу са следећим:**
- **Извршити проверу ситуационог решења, безбедности и проточности** на предметној локацији са предлогом решења са већим спољним и унутрашњим радијусом након претходно извршене анализе саобраћајног оптерећења, са акцентом да се кружна раскрсница налази у коридору ДП IA реда А3.
- Приликом дефинисања функционалног решења, димензионисања раскрснице и обликовања прикључних праваца имати у виду **ранг токова** који се укрштају на кружном току, **положај у простору и токове ужег и ширег окружења**.
- Применити верификациони програм проходности у складу са меродавним возилом (укључујући и **вангабаритни превоз**), извршити проверу планског решења са становишта испуњења услова релативне хомогености карактеристичних брзина у кружној раскрсници и унутрашње прегледности.
- Ширину возне траке у кружном току предвидети у складу са кривом трагова и потребним резервним простором.
- Предвидети пешачке и бициклистичке токове у складу са локацијом кружне раскрснице (уколико се налази на ванградском путу у приградском подручју предвидети искључиво уколико се ради о интензивним пешачким токовима). Ширине саобраћајних трака страчунати према криви трагова;
- Полупречнике закривљења саобраћајних прикључака утврдити према меродавном возилу;
- За возила која захтевају елементе веће од меродавних (нпр. теретно возило са приколицом), мора се извршити додатно проширење кружног коловоза како би се обезбедила проходност таквих возила;
- Обезбедити потребан ниво функције и безбедности саобраћаја, који обухвата услове обликовања прикључка, уједначени пројектни третман саобраћајних струја и релативну хомогеност брзина у подручју кружне раскрснице;
- Раскрсница са кружним током треба тежити централној симетрији кружне раскрснице укључујући и зоне излива/улива како би се обезбедили равноправни услови за све токове;
- Применити верификациони програм проходности у складу са меродавним возилом, извршити проверу решења са становишта испуњења услова релативне хомогености карактеристичних брзина у кружној раскрсници и унутрашње прегледности (проверу нивоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице);
- Број уливних трака дефинисати на основу провере пропусне моћи док ће величина пречника уписане кружнице зависити од највеће вредности брзине раскрснице;
- Дефинисати елементе ситуационог плана кружне раскрснице, где ће бити обухваћено поред пречника уписане кружнице, ширине кружног коловоза и елемената улива или излива и елементи обликовања прикључних праваца како би се обезбедио простор за формирање острва за каналисање токова;

➢ Планирано решење мора бити у складу са важећом законском регулатвом, стандардима и прописима за ту врсту објеката, односно у погледу геометрије трасе, попречног профила, ситуационо-

нивелационог решења, димензионисања коловоза, хоризонталне и вертикалне сигнализација на траси државног пута. */унети у текст плана/*

- Геометрија кружне раскрснице, трасе предметног државног пута, хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу, биће **прецизно дефинисана** приликом издавања услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова у складу са важећом законском регулативом. */унети у текст плана/*

- Предвидети и обезбедити **заштитни појас и појас контролисане градње**, на основу члана 33. 34. и 36. Закона о јавним путевима. */унети у текст плана/*

- **Планирани објекти предвиђени за изградњу** (грађевинска линија) не смеју бити на удаљености мањој од **10,00m у односу на ДП ПА реда и 40,00m у односу на ДП ІА реда,** рачунајући од спољне ивице земљишног појаса (путне парцеле) државног пута. **Образложити положај грађевинске линије у коридору државног пута.** */унети у текст плана/*

- Услови за **паралелно вођење** инсталација: Планиране инсталације планирати на удаљености минимално **3,00m** од крајње тачке попречног профила - ножице насипа трупа пута, или спољње ивице путног канала за одводњавање. Изузети могућност постављања инсталација у коридору државног пута. */унети у текст плана/*

- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу иницирати отварање клизишта.

- Услови за **укрштање** предметних инсталација са предметним путем:
  - да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, **управно** на предметни пут у прописаној заштитној цеви.
  - заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по **3,00m** са сваке стране.
  - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи **1,35-1,50m**.
  - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи **1,20-1,35m**.
  - укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. **10,00m**.

- Преиспитати да ли су у предметној зони превиђени далеководи у складу са Рефреалном картом 2, Просторног плана општине Шид. Услови за постављање далековода поред предметних државних путева (паралелно вођење):
  - Стубове предметног далековода и трафостанице (стубне и зидане) предвидети **изван заштитног појаса предметних државних путева у појасу контролисане изградње**, поштујући ширине заштитног појаса у складу са Законом о путевима. У случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса пута стубове предвидети на **минималној удаљености** за висину стуба предметног далековода од спољне ивице земљишног појаса (путне парцеле) предметних државних путева.

- **Услови за укрштање далековода са државним путем:**
  - Обезбедити сигурносну висину далековода изнад коловоза од најмање 7,00-9,00 метара (и више у зависности од напона вода према посебним прописима који регулишу ту материју), рачунајући од површине, односно горње коте коловоза предметног државног пута до ланчанице при најнеповољнијим температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном заштитом.
  - Угао укрштања надземног високонапонског далековода са државним путем предвидети по могућности од 90° (изузетно одступање од 90° у складу са важећим техничким прописима).
  - Планирани далековод мора бити предвиђен (трасиран) тако да не угрожава нормално одвијање и безбедност саобраћаја у складу са техничким и свим важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову материју и условима надлежних институција.
  - Потребно је имати у виду, да све будуће промене при реконструкцији, грађењу или извођењу других радова на предметној деоници државног пута, представља стечену обавезу за инвеститора, да о свом трошку измести објекат далековода, или га прилагоди насталим променама; Уколико се

при извођењу радова причини штета на коловозу или трупу пута као и путном објекту предметних државних путева, инвеститор је дужан штету да надокнади.

- Предметни далековод **не сме доћи у колизију** са *постојећим и планираним* инфраструктурним системима обухваћеним синтезним приказом инсталација у оквиру предметног Плана (постојеће и планиране инсталације на предметном подручју).

- Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37. Закона о јавним путевима. */унети у текст плана/*
- Саобраћајне и слободне профиле **пешачких и бициклистичких стаза** предвидети са одвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз државног пута. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута, Поглавље 3., Одељак 3.5.7. Бициклистички и пешачки саобраћај (уколико су стечена обавеза према важећем планском документу вишег реда). */унети у текст плана/*
- Аутобуска стајалишта планирати у складу са саобраћајно-безбедносним карактеристикама и просторним потребама, **на прописаној удаљености у односу на раскрснице, смакнута, ван коловоза,** предметног државног пута у складу са чланом 85. Закона о путевима. Положај и димензионисање аутобуских стајалишта предвидети у складу са рачунском брзином на деоници и важећим прописма (приказати на графичким прилозима плана); Обавити сарадњу са надлежним предузећем за јавни превоз.
- Стационарни саобраћај (уколико се у оквиру границе обухвата плана предвиђа) планирати изван регулације државног пута. */унети у текст плана/*
- **За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) државног пута потребно је да се обратите управљачу државног пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације изградњу и постављање истих у складу са важећом законском регулативом**. */унетиу текст плана/*
- Саобраћајну мрежу државних путева на предметном подручју третирати као јединствен систем који обезбеђује **приоритет транзит** на предметним државним путевима ***као заштиту јавног интереса.*** Планским решењем омогућити саобраћајно безбедно повезивање са краком петље ДП IA реда А3.
- Податке о стационажама ДП прибавити од надлежног Предузећа за путеве и надлежног надзорног органа ЈП „Путеви Србије“, којима је исти поверен на заштиту и одржавање.

Документ ускладити са предметним условима, наведеним законима Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16 УС и 24/18), правилницима и осталим важећим стандардима и прописима који регулишу предметну материју.

Обавеза је доставити Нацрт предметног плана у складу са горе наведеним условима како бисмо били у могућности да сагледамо и прецизирамо коначно саобраћајно решење и извршимо проверу испуњености предметних услова. *У супротном предметни услови нису на снази и не могу се примењивати.измени*

За додатна обавештења, молимо Вас да се обратите на број телефона: 30 40 668, особа за контакт Весна Шћепановић, дипл.просторни планер, e-mail: vesna.scepanovic@putevi-srbije.rs

Са поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

Доставити:
- Наслову,
- Општинска управа Шид, Карађорђева 2, 22240 Шид,
- Сектору за стратегију, пројектовање и развој, Одељење за пројектну и планску документацију,
- Архиви

Београд, Булевар краља Александра 282
www.putevi-srbije.rs

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 2343/20
Дана: 18.09. 2020. год

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ „ШИДПРОЈЕКТ“

22240 – Шид
Кнеза Милоша бр.2

На основу Вашег дописа 1389/20 од 15.06.2020. године, наш заводни број 953-557/20-4 од 17.06.2020. године, тражили сте мишљење на **План детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места Државног пута ПА реда 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић Државног пута ІА реда (аутопут Е-70) на km 21+493,00 државног пута ПА реда 121**, за чију израду су издати услови ЈП „Путеви Србије“ у складу са чланом **47б и 48.** Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и чланом **46., 47. и 48.** Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) и примедбе ЈП „Путеви Србије“.
План израђује Друштво за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“, Кнеза Милоша број 2, Шид.

Достављена документација:

- Нацрт ПДР кружне раскрснице за побољшање укрсног места Државног пута ІІА 121 и приступне саобраћајнице наплатној станици Моровић ДП ІА реда А3 на km 21+462,00 ДП ІІА реда 121 у КО Адашевци и пропратни допис сао бразложењем по примедбама.

Према Уредби о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13, измена 119/13, измена 93/15) и пратећем Референтном систему, март 2020. године**, предметни планski документ се налази у коридору следећег државног пута:**

- **Државни пут ІА реда А3, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) – Београд, ознака деонице 3003 и 3005,** од почетног чвора **301** петља Батровци на km **302** петља na km 2+104 Адашевци на km 8+711 до крајњег чвора **303** петља Кузмин на km 22+556.

Према Уредби о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13, измена 119/13, измена 93/15) и пратећем Референтном систему март 2020. године. године **у оквиру обухвата предметног планског документа налези се следећи државни пут:**

- **Државни пут ІІА реда 121, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена), ознака деонице 12102 и 12103,** од почетног чвора **12002** Шид на km 12+264 преко чвора **302** петља Адашевци (Шид) km 21+253 до крајњег чвора **12102** граница СРБ/БиХ (Јамена) на km 47+735.

Планski основ за израду Плана је Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Службени гласник РС“, бр. 69/2003-1, 147/2014-3 и Просторни план општине Шид („Сл. лист општина Срема“, бр. 1/2011).
Према предлогу решења кружна раскрсница дефинисана је као једнотрачна са центром круга на стационажи km **21+493** (уместо 21+460,00 према претходно достављеној документацији). Почетак реконструкције државног пута је на оквирној стационажи km **21+265** (уместо 21+380,37), а завршетак на оквирној стационажи km **21+675** (уместо 21+542,09), гледано по оси државног пута ІІА 121. Према приступној саобраћајници бочне наплатне станице Моровић почетак осе кружне раскрснице је дефинисан на стационажи км 0+000,00; а уклапање са постојећом саобраћајницом (која се налази са леве стране ДП ІІА реда гледајући у правцу раста стационаже након чвора 302) на стационажи 0+060,36; а крај на стационажи км 0+120,00.

За израду предметног планског документа издати су услови ЈП „Путеви Србије“ број 953-557/20-1 од 24.02.2020. године, примедбе 953-557/20-3 од 02.06.2020. године и мишљење бр. 953-557/20-5 од 17.07.2020.године, ***који су у потпуности на снази.***

Увидом у достављени Нацрт плана, констатујемо да је исти усклађен са горе наведеним условима и примедбама и мишљењем ЈП „Путеви Србије“ уз достављено образложење по примедбама и да исти може ићи у даљу процедуру.

Обавеза је пре упућивања предметног плана на јавни увид, у тексту плана - **6.1.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**, 25. страна и на графичком прилогу ***Регулационо-нивелационо решење, ускладити*** спољни радијус са спољним пречником кружног тока од R-35m (како је наведено у тексту плана у складу са условима ЈП „Путеви Србије“), што подразумева спољни радијус уместо P=16,50m да стоји 17,50m, *уз извршену стручну контролу надлежне Комисије за планове*.

Потребно је да надлежне општинске службе за послове урбанизма и грађевинарства је да се приликом израде планске документације вишег и нижег реда на предметном простору, изврши саобраћајна анализа, у циљу планирања кружне раскрснице и у правцу према Шиду на укрштају рампе ДП IA реда А3 и ДП IIA реда 121 северно у односу на аутопут и усмеравањем планирања и побољшања безбедности саобраћаја у предметној зони.

Са поштовањем,

За додатна обавештења, молимо Вас да се обратите на број телефона: 30 40 668, особа за контакт Весна Шћепановић, дипл.просторни планер, e-mail: vesna.scepanovic@putevi-srbije.rs

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

Доставити:
- Наслову,
- Општинска управа Шид, Карађорђева 2, 22240 Шид,
- Сектору за стратегију, пројектовање и развој, Одељење за пројектну и планску документацију,
- Архиви

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
Србија ■ 21000 Нови Сад ■ Радничка 20А
Тел: 021/4896-301 ■ Факс: 021/66-16-252
e-mail: novi.sad@pzzp.rs ■ www.pzzp.rs

INSTITUTE FOR NATURE CONSERVATION OF VOJVODINA PROVINCE
Serbia ■ 21000 Novi Sad ■ Radnicka 20A
Phone: +381214896301 ■ Fax: +381216616252
e-mail: novi.sad@pzzp.rs ■ www.pzzp.rs

Друштво за пројектовање и инжењеринг ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 84/20
Дана: 16.01.2020. г.

Број: 03-6/2
Датум: 14.01.2020.

Друштво за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“
Кнеза Милоша бр. 2
22240 Шид

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, Радничка бр.20а, на основу чланова 9. и 102. став 1. тачка 10. Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016 и 95/2018), чланова 136 и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“. бр. 18/2016 и 95/2018), решавајући по Захтеву Друштва за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“ бр. 3477-10/19 од 26.12.2019. године, ради издавања услова заштите природе за потребе израде Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци, помоћник директора Горан Крнчевић по овлашћењу директора бр.06-3015 од 29.10.2018.г, доноси:

РЕШЕЊЕ
о условима заштите природе

I У План детаљне регулације уградити следеће мере заштите:

1. Правила озелењавања и проценте зелених површина ускладити са важећом планском документацијом.

2. Концептом озелењавања унутар граница Плана:

2.1 Избегавати садњу врста са јестивим плодовима уз саобраћајницу које би привукле животиње и повећале њихов морталитет.

2.2. Забрањена је примена инвазивних врста током уређења зелених површина (списак врста у Образложењу), због близине Националног парка „Фрушка гора“.

3. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

II Подносилац захтева је дужан да радове и активности изведе у свему у складу са издатим условима из тачке I овог Решења. За све радове и активности које нису обухваћене достављеном планском документацијом, потребно је тражити посебне услове овог Завода.

III Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања акта не отпочне радове и активности за које је акт о условима заштите природе издат, дужан је да прибави нови акт. Такође, уколико дође до измена захтевом наведених активности, или промене локације/подручја, као и за наредне фазе/године истраживања, носилац активности дужан је да поднесе Покрајинском заводу за заштиту природе нов захтев за издавање акта о условима заштите природе.

IV Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.

Образложење

Друштво за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“ се обратило Покрајинском заводу за заштиту природе Захтевом бр. 3477-10/19 од 26.12.2019. године, за издавање услова заштите природе за израду Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута A3 (аутопут E-70) на км 21+493,00 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци. На основу увида у Регистар заштићених природних добара који води овај Завод, утврђено је да се на подручју Плана не налазе заштићена подручја.

Чланом 5., став 7 **Закона заштити природе** („Сл. гласник Републике Србије" бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) изражено је начело непосредне примене међународних закона којим „државни органи и органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе, организације и институције, као и друга правна лица, предузетници и физичка лица, при вршењу својих послова и задатака непосредно примењују општеприхваћена правила међународног права и потврђене међународне уговоре као саставни део правног система.“.

У складу са **Конвенцијом о биолошкој разноврсности**, дужни смо да спречавамо уношење и контролишемо или искорењујемо „оне стране врсте које које угрожавају природне екосистеме, станишта или (аутохтоне) врсте“. На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће **биљне врсте:** циганско перје (*Asclepias syriaca*), јасенолисни јавор (*Acer negundo*), кисело дрво (*Ailanthus glandulosa*), багремац (*Amorpha fruticosa*), западни копривић (*Celtis occidentalis*), дафина (*Eleagnus angustifolia*), пенсилвански длакави јасен (*Fraxinus pennsylvanica*), трновац (*Gledichia triachantos*), жива ограда (*Lycium halimifolium*), петолисни бршљан (*Parthenocissus inserta*), касна сремза (*Prunus serotina*), јапанска фалопа (*Reynouria syn. Fallopia japonica*), багрем (*Robinia pseudoacacia*), сибирски брест (*Ulmus pumila*).

Чланом 23. **Закона**, „Заштита геолошке разноврсности при коришћењу и уређењу простора остварује се спровођењем мера очувања природе, геолошких и палеонтолошких докумената, као и објеката генаслеђа ...“, а на основу члана 37. **Закона**, забрањено је „...сакупљање и/или уништавање покретних природних докумената као и уништавање или оштећивање њихових налазишта.“.

Поука о правном леку:

Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања Решења, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 470,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

Решено у Покрајинском заводу за заштиту природе под бројем 03-6/2 од 14.01.2020. године.

Помоћник директора:

Горан Крнчевић
по Одлуци о овлашћењу
бр. 06-3015 од 29.10.2018.

Достављено:

- Наслову,
- архиви,
- документацији

Дамјло

Чувати до 2025. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 13.01.2020. г.
Обрађивач: вс М.Пајагић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Број 25860-2/2019
13 JAN 2020 године
Б Е О Г Р А Д

Друштво за пројектовање ... ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 83/20
Дана: 16.01.2020.

Обавештење у вези израде ПДР кружне раскрснице и приступне саобраћајнице у КО Адашевци, доставља.

ШИДПРОЈЕКТ д.о.о.
Ул. Кнеза Милоша бр. 2
22240 Шид

Веза: Захтев Шидпројект д.о.о. бр.3477-11/19 од 26.12.2019. године

На основу вашег захтева, у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље ("Службени гласник РС", бр.85/15), а према достављеној документацији, обавештавамо вас да за обухват Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшања укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+462,00 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Носилац израде плана је у обавези да у процесу израде примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12 , 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), као и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

МП

НАЧЕЛНИК
пуковник
Радмило Кравић

Израђено у 1 (једном) примерку, умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
— Шидпројект д.о.о.,
— а/а.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ШИД
Општинска управа општине Шид
Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и
имовинско - правне послове
Комисија за планове
Број : 350 – 75 / 2019 - 05
Дана : 26. 12. 2019. г.
Ш И Д, ул. Карађорђева бр. 2
тел. 022 / 714 048

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (*Сл. гласник РС*, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19) и чл. 43. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (*Сл. гласник РС*, бр. 32/19), Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општинске управе општине Шид, као носилац израде планског документа, доноси

И З В Е Ш Т А Ј
О
ОБАВЉЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

ЕЛАБОРАТА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊА УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 У КО АДАШЕВЦИ
(у даљем тексту : План)

УВОДНИ ДЕО :

Циљ израде Плана је обезбеђење саобраћајног прикључка асфалтној бази а за побољшање укрсног места државног пута IIА реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић аутопута Е-70, на км 21+462,00 државног пута IIА реда број 121 као кружне раскрснице, чијом изградњом би се у значајној мери побољшала прегледност и тиме повећала безбедност саобраћаја.

Због тога је покренута иницијатива за доношење Одлуке о изради предметног Плана а обрађивач Плана, „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2 и наручилац његове израде, „ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ НИШ из Ниша, Булевар Немањића бр. 85А, ТЦ Зона 2, закључили су уговор о изради истог.

У складу са чл. 46. Закона о планирању и изградњи, прибављено је мишљење Комисије за планове општине Шид, бр. 350 - 75/2019 - 05 од 01.07.2019.г., а Одлука о изради Плана донета је на седници Скупштине општине Шид одржаној дана 05.07. 2019.г. под бр. 011-157/III-19 и објављена је у *Сл. листу општине Шид*, бр. 22/2019.

Претходно, Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Служба за заштиту животне средине, Општинске управе општине Шид, донело је Мишљење у поступку доношења одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, бр. 501-44/2019-05 од 01.07.2019.г., као и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, бр. 350-74/2019-05 од 01.07.2019.г.

ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ :

Елаборат за рани јавни увид, под бр. 124/19-ПДР из новембра 2019.г., израдио је обрађивач Плана, „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2, одговорни урбаниста Данијела Мирковић, диа, лиценца бр. 200 0887 06.

Оглас о излагању на рани јавни увид Елабората за израду Плана објављен је у регионалном листу *М НОВИНЕ* из Сремске Митровице у броју од 27.11.2019.г.

Рани јавни увид трајао је у законски предвиђеном року од 15 дана и то од 27.11. до 12.12. 2019.г.

Елаборат за израду Плана, за време трајања раног јавног увида, био је изложен у просторијама Општинске управе општине Шид, сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова, као и на интернет страници општине Шид.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ :


За време трајања раног јавног увида, на адресу Одељења није пристигла ниједна примедба на објављени материјал.

Након завршеног раног јавног увида, седница Комисије за планове одржана је дана 26.12.2019.г. на којој је једногласно усвојен предметни Извештај о обављеном раном јавном увиду у Елаборат за израду Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70), на км 21+462,00 државног пута IIA реда број 121 у КО Адашевци, чиме је омогућено обрађивачу да може почети са израдом нацрта Плана.

руководилац Одељења
Драган Петровић, дипл. инж. грађ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШИД
К.О. Адашевци

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
са интегрисаним подземним инсталацијама



Оверава:

Борис З. Давид

РАЗМЕРА 1:500

Катастарско - топографски план израдио:
ГЕО ЛИДЕР ДОО 064/480-7853

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ШИД
Општинска управа општине Шид
Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и
имовинско - правне послове
Комисија за планове
Број : 350 – 75 / 2019 - 05
Дана : 26. 12. 2019. г.
Ш И Д, ул. Карађорђева бр. 2
тел. 022 / 714 048

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (*Сл. гласник РС*, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19) и чл. 43. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (*Сл. гласник РС*, бр. 32/19), Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општинске управе општине Шид, као носилац израде планског документа, доноси

И З В Е Ш Т А Ј
О
ОБАВЉЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

ЕЛАБОРАТА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊА УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.121 У КО АДАШЕВЦИ
(у даљем тексту : План)

УВОДНИ ДЕО :

Циљ израде Плана је обезбеђење саобраћајног прикључка асфалтној бази а за побољшање укрсног места државног пута IIА реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић аутопута Е-70, на км 21+462,00 државног пута IIА реда број 121 као кружне раскрснице, чијом изградњом би се у значајној мери побољшала прегледност и тиме повећала безбедност саобраћаја.

Због тога је покренута иницијатива за доношење Одлуке о изради предметног Плана а обрађивач Плана, „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2 и наручилац његове израде, „ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ НИШ из Ниша, Булевар Немањића бр. 85А, ТЦ Зона 2, закључили су уговор о изради истог.

У складу са чл. 46. Закона о планирању и изградњи, прибављено је мишљење Комисије за планове општине Шид, бр. 350 - 75/2019 - 05 од 01.07.2019.г., а Одлука о изради Плана донета је на седници Скупштине општине Шид одржаној дана 05.07. 2019.г. под бр. 011-157/III-19 и објављена је у *Сл. листу општине Шид*, бр. 22/2019.

Претходно, Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Служба за заштиту животне средине, Општинске управе општине Шид, донело је Мишљење у поступку доношења одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, бр. 501-44/2019-05 од 01.07.2019.г., као и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, бр. 350-74/2019-05 од 01.07.2019.г.

ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ :

Елаборат за рани јавни увид, под бр. 124/19-ПДР из новембра 2019.г., израдио је обрађивач Плана, „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2, одговорни урбаниста Данијела Мирковић, диа, лиценца бр. 200 0887 06.

Оглас о излагању на рани јавни увид Елабората за израду Плана објављен је у регионалном листу *М НОВИНЕ* из Сремске Митровице у броју од 27.11.2019.г.

Рани јавни увид трајао је у законски предвиђеном року од 15 дана и то од 27.11. до 12.12. 2019.г.

Елаборат за израду Плана, за време трајања раног јавног увида, био је изложен у просторијама Општинске управе општине Шид, сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова, као и на интернет страници општине Шид.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ :

За време трајања раног јавног увида, на адресу Одељења није пристигла ниједна примедба на објављени материјал.

Након завршеног раног јавног увида, седница Комисије за планове одржана је дана 26.12.2019.г. на којој је једногласно усвојен предметни Извештај о обављеном раном јавном увиду у Елаборат за израду Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда број 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70), на км 21+462,00 државног пута IIA реда број 121 у КО Адашевци, чиме је омогућено обрађивачу да може почети са израдом нацрта Плана.

руководилац Одељења
Драган Петровић, дипл. инж. грађ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број : 350 - 75 / 2020 – 05
Дана : 03. 04. 2020. г.
Ш И Д, ул. Карађорђева бр. 2

На основу члана 49. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20, у даљем тексту: Закон) и члана 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19, у даљем тексту: Правилник), Комисија за планове општине Шид (у даљем тексту: Комисија), доноси :

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић, државног пута А3 (аутопут Е-70), на км 21+462,00 државног пута IIA реда бр. 121 у КО Адашевци

- Носилац израде : Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
- Наручилац : „ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ“ Ниш, Булевар Немањића бр. 85А, ТЦ Зона 2
- Обрађивач : „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2

Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације Кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић, државног пута А3 (аутопут Е-70), на км 21+462,00 државног пута IIA реда бр. 121 у КО Адашевци (у даљем тексту : План), извршена је на електронској седници Комисије за планове општине Шид која је одржана дана 03.04.2020.г. са почетком у 12 часова.

Седници су присуствовали :

1. Сања Спасојевић, диа, председница Комисије
2. Софија Шумаруна, диа, члан
3. Свјетлана Реко, диа, члан
4. Ивана Рудић, диа, члан
5. Драган Петровић, диг, члан
6. Миленко Вукадиновић, диг, члан
7. Слободан Котарлић, диг, члан
8. Данијела Мирковић, диа, руководилац израде Плана

Одлука о изради Плана, донета је на седници Скупштине општине Шид, под бр. 011 – 157 / III – 19 од 05.07.2019.г. и иста је објављена у „Сл. листу општине Шид“, бр. 22 / 2019.

Рани јавни увид у материјал за израду Плана, организован у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине и ефектима планирања, одржан је у периоду од 27.11.2019.г. до 12.12.2019.г. у складу са одредбама Правилника (чл. 37. – 44.), након чега је носилац израде Плана, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Шид, припремило Извештај о обављеном раном јавном увиду који је Комисија за планове општине Шид усвојила на својој седници одржаној дана 26.12.2019.г.

Нацрт предметног Плана састоји се од Текстуалног дела (укупно 38 страна), Графичког дела (укупно 6 прилога), Документације Плана (укупно 6 прилога) и Опште документације (укупно 4 прилога).

Своје примедбе на нацрт Плана, доставиле су путем Email-а, чланови Комисије: Ивана Рудић, Свјетлана Реко и Софија Шумаруна и исте су одмах биле прослеђене електронским путем свим осталим члановима Комисије.

Чланови Комисије, Котарлић Слободан и Вукадиновић Миленко су путем Email-а, а такође и у телефонском разговору са председницом, изјавили да немају посебних примедби на изложени нацрт Плана, док је Драган Петровић истакао да се слаже са достављеним примедбама и да је беспотребно да исте понавља. Још је додао да обрађивач није у свему поступио у складу са траженим и прибављеним условима надлежних ималаца јавних овлашћења и осталих институција и установа. То се пре свега односи на услове ЈП „Железница Србије“ у којима је наведено да саобраћајница која води од кружне раскрснице до асфалтне базе а преко постојећег колосека, има третман привремене саобраћајнице, као и на услове ЈП „СрбијаГас“ који су навели да треба обратити пажњу на трасу постојећег дистрибутивног гасовода од насеља Адашевци према насељу Моровић, која се простире кроз локацију планиране кружне раскрснице и чије измештање треба предвидети овим Планом.

У телефонском разговору са председницом, члан Комисије г-ђа Свјетлана Реко је остала доследна својим примедбама које је доставила путем електронске поште. На питање председнице да ли је сагласна да се нацрт Плана, након поступања обрађивача по свим пристиглим примедбама и сугестијама, достави члановима Комисије након чега би се исти могао упутити на јавни увид у средства јавног информисања, она је изјавила да није сагласна с тим предлогом, већ је инсистирала да се након отклањања примедби одржи нова седница Комисије и изврши поновна стручна контрола предметног нацрта Плана. Такође, она је изјавила председници да пошто има другачији став од осталих чланова Комисије и да ако буде надгласана, не мора да јој се доставља кориговани нацрт Плана на увид.

Г-ђа Ивана Рудић је у свом разговору са председницом Комисије истакла да остаје код својих примедби које је доставила пре седнице и да се слаже да се, након поступања обрађивача по наведеним примедбама, нацрт Плана може упутити на јавни увид, без одржавања нове седнице Комисије.

Г-ђа Софија Шумаруна је, образлажући своје писмене примедбе, истакла у разговору са председницом Комисије да је сагласна да се нацрт Плана може упутити на јавни увид уз претходно отклањање недостатака наведених у тим примедбама. Нова стручна контрола наведеног нацрта Плана, истакла је, не мора да се одржи, већ

је довољно да се члановима Комисије, електронским путем достави исправљени нацрт Плана на увид.

Након извршене стручне контроле нацрта Плана, сачињен је овај Извештај у којем је закључено да се након поступања обрађивача по наведеним примедбама, нацрт Плана може упутити у даљу процедуру предвиђену Законом, односно да се може огласити његов јавни увид у средствима јавног информисања. Против оваквог закључка била је г-ђа Свјетлана Реко из разлога што је сматрала да након поступања обрађивача по наведеним примедбама, нацрт Плана треба да иде поново на стручну контролу Комисије за планове.

Такође, закључено је да, пре оглашавања јавног увида, обрађивач достави коригован нацрт Плана електронским путем свим члановима Комисије на увид, осим г-ђи Свјетлани Реко која је изјавила да, пошто има другачији став од осталих чланова Комисије и да ако буде надгласана, не мора да јој се доставља исправљен нацрт Плана на увид.

председница Комисије

.....

Сања Спасојевић, дипл. инж. арх.

секретар Комисије

.....

Драган Петровић, дипл. инж. грађ.

руководилац Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне послове .....

Драган Петровић, дипл. инж. грађ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ШИД
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број : 350 - 75 / 2020 - 05
Дана : 19. 06. 2020. г.
Ш И Д, ул. Карађорђева бр. 2
тел. 022 / 714 048

На основу члана 50. став 3. Закона о планирању и изградњи (*Сл. гласник РС*, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/2013; 132,145/2014; 83/2018; 31,37/2019; 9/2020), у даљем тексту : Закон и чл. 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (*Сл. гласник РС*, бр. 32/2019), у даљем тексту : Правилник, Комисија за планове општине Шид (у даљем тексту : Комисија), доноси

И З В Е Ш Т А Ј
О
ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
У
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+462,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ

- Наручилац израде : „ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ“ из Ниша, Булевар Немањића бр. 85А, ТЦ Зона 2.
- Обрађивач : ДОО „ШИДПРОЈЕКТ“ из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2.
- Носилац израде : Општина Шид, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

1. На основу Мишљења Комисије за планове, бр. 350-75/2019–05 од 01.07.2019.г., Одлука о изради Плана детаљне регулације Кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70), на км 21+462,00 државног пута IIA реда бр. 121 у КО Адашевци (у даљем тексту : План), донета је на седници Скупштине општине Шид, одржаној дана 05.07.2019.г. под бр. 011-157/III-19 и објављена је у *Сл. листу општине Шид* бр. 22 / 2019.

2. На основу свог Мишљења, бр. 501-44/2019-05 од 01.07.2019.г., Служба за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине Општинске управе општине Шид, донела је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, бр. 350-75/2019-05 од 01.07.2019.г.

3. Оглас о излагању на рани јавни увид материјала за израду Плана објављен је у регионалном листу *М НОВИНЕ* из Сремске Митровице у броју од 27.11.2019.г. и трајао је у законски предвиђеном року од 15 дана, тј. од 27.11. до 12.12.2019.г. 1.

Елаборат за израду Плана, за време трајања раног јавног увида, био је изложен у просторијама Општинске управе општине Шид, сваког радног дана од 07 до 15 часова, као и на интернет страници општине Шид.

Након завршеног раног јавног увида, седница Комисије одржана је дана 26.12.2019.г. на којој је једногласно усвојен Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Плана.

4. Нацрт Плана израдио је ДОО „ШИДПРОЈЕКТ“ Шид а руководилац израде била је, Данијела Мирковић, дипл. инж. арх., одговорни урбаниста, лиценца бр. 200 0887 06

5. Стручна контрола нацрта Плана, због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, извршена је на електронској седници Комисије, одржаној дана 03.04.2020.г., на којој је донет закључак да се, након поступања обрађивача по примедбама чланова Комисије, предметни нацрт може упутити на јавни увид. Против оваквог закључка била је члан Комисије Свјетлана Реко, која је сматрала да нацрт Плана, након поступања обрађивача по примедбама, поново буде на стручној контроли.

6. Оглас о излагању на јавни увид нацрта Плана објављен је у регионалном листу „М НОВИНЕ“ из Сремске Митровице у броју од 06.05.2020. године. Јавни увид је трајао до 06.06.2020.г., односно у законском року од 30 дана.

Нацрт Плана био је изложен за време трајања јавног увида у централном холу зграде Општинске управе општинеШид, ул. Карађорђева бр. 2 у Шиду, сваког радног дана од 7 – 15 часова, као и на интернет страници општине Шид.

За време трајања јавног увида, на адресу носиоца израде Плана, Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, није пристигла ниједна примедба на нацрт Плана.

Након завршеног јавног увида, јавна и затворена седница Комисије одржане су дана 08.06.2020. г., са почетком у 13 часова у сали ЈП „Завод за урбанизам“ из Шида.

Пошто за време трајања јавног увида није било примедби на изложени Нацрт, чланови Комисије су донели Закључак у којем се предлаже Скупштини општине Шид да усвоји Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације Кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+462,00 државног пута IIA реда бр. 121 у КО Адашевци.

- председница Комисије: Сања Спасојевић, диа

- чланови Комисије : Ивана Рудић, диа

Слободан Котарлић, диг

Миленко Вукадиновић, диг

Драган Петровић, диг

Софија Шумаруна, диа

Свјетлана Реко, диа

- руководилац Одељења за урбанизам : Драган Петровић, диг

На основу члана 35.став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09,81/09, 64/10, - УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20), члана 32.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 41.став 1. тачка 6. Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“, бр. 1/19), Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана 16. октобра 2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 121 У КО АДАШЕВЦИ

Члан 1.

Доноси се Пландетаљне регулације Кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Моровић државног пута А3 (аутопут Е-70), на км 21+462,00 државног пута IIА реда бр. 121 у КО Адашевци, (у даљем тексту: План), који јеодштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део.

Наручилац израде Плана је„ОГРАНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ“ из Ниша, Булевар Немањића бр. 85А, ТЦ Зона 2, а обрађивач, ДОО „ШИДПРОЈЕКТ“ из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2.

Члан 2.

План се састоји из текстуалног и графичког дела.

Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу општине Шид“.

План се у целости објављује у електронском облику и доступан је на интернет страници општине Шид, као органа надлежног за доношење планског документа.

С А Д Р Ж А Ј

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА..... 5

- регистрација предузећа
- решење о одређивању одговорног урбанисте
- изјава одговорног урбанисте
- лиценца одговорног урбанисте
-

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД

ОПШТИ ДЕО 7

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 8

2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 12

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 14

ПЛАНСКИ ДЕО 17

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 17

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ 17

2. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 19

2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 19
2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА 20
3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 21

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 21

4.1. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ 21
4.2. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 22
4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 22
5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 23

6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 24

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 24
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 25
6.1.2. Правила за изградњусаобраћајне инфраструктуре 25
6.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 28
6.2.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 28
6.2.2. Услови за изградњу јавног осветљења 28
6.2.3. Услови за прикључењеелектроенергетске инфраструктуре 28
6.3. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 28
6.3.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 28
6.3.2. Услови за изградњу гасовода 29
6.3.3. Услови за прикључење на гасоводну инфраструктуру 30
6.4. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 30
6.4.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 30
6.4.2. Услови за изградњу подземне ЕК инфраструктуре 30
6.4.3. Услови за прикључење електронске комуникационе инфраструктуре 31

6.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 31

7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 32

7.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 32
7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 32
8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 33
9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 33

10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 35

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ 36
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 36

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 37

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 38
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ И САДРЖАЈЕ 38
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 38
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 38

5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 38

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

0. Прегледна карта ширег подручја

1. Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана Р 1:1 000

2. Постојећа намена површина Р 1:1 000

3. Планирана детаљна намена земљишта са поделом на урбанистичке зоне Р 1:1 000
4. Регулационо – нивелациони план Р 1:1 000
5. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом и план грађевинских парцела са спровођењем Р 1:1 000

В) ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО

1. Одлука о изради Плана
2. Изводи из планске документације вишег реда
   – Просторног плана општине Шид („Службени лист општине Срема“, бр. 1/2011).
3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа
4. Прибављене и коришћење подлоге и карте, припремљене тематске карте и други графички прилози
5. Извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана,
6. Мишљења надлежних органа и институција
7. Друга документација и подаци од значаја за израду, контролу и доношење планског документа

Члан 3.

План се потписује, оверава и архивира у складу саЗаконом о планирању и изградњи.

План је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-248/II-20
Дана: 16. октобра 2020.
Шид

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Стаменковић, дипл. инж. тех.